

spodarowanie centrum wsi Barcice PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	ha		
d.1	0121-02	analogia	ha	0.750	
		0.75			
				RAZEM	0.750
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) - drzewa owocowe	szt.		
d.1	0103-07		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. do 10 cm)	szt.		
d.1	0103-01		szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) - drzewa owocowe	szt.		
d.1	0105-07		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. do 10 cm)	szt.		
d.1	0105-05		szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
6	KNR 7-28	Rozbiórka fundamentów betonowych starej szkoły wraz z wywozem i utylizacją	m ³		
d.1	0101-02	gruzu betonowego	m ³	70.709	
		17*0.6*1.2*2+12*0.6*1.2*2+12*0.6*1.2+8.6*1.7*0.2+38*1.1*0.2+7.1*1*0.2+19.5*1.95*0.2			
				RAZEM	70.709
2 Roboty ziemne					
7	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.2	0126-01	spycharek, z wywozem na hałdę, do ponownego wbudowania	m ²	2410.000	
		70*33+40*2.5			
				RAZEM	2410.000
8	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW	m ²		
d.2	0233-02	(75 KM) w gruncie kat. III	m ²	7177.500	
		(70*33+60*40+52.5*47)			
				RAZEM	7177.500
9	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie	m ³		
d.2	0229-02	kat. III	m ³	2410.000	
		70*33+40*2.5			
				RAZEM	2410.000
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w	m ³		
d.2	0202-05	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość	m ³	265.650	
		do 1 km			
		483.00*0.55			
				RAZEM	265.650
11	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.2	0235-02	kat. III-IV. Cena zawiera zakup i dowóz pospółki na miejsce budowy.	m ³	974.000	
		70*33*0.4+50*2.5*0.4			
				RAZEM	974.000
3 Budowa placu zabaw dla dzieci					
12	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.3	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	483.000	
		483.00			
				RAZEM	483.000
13	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.3	0104-01		m ²	483.000	
		483.00			
				RAZEM	483.000
14	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5mm gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-01		m ²	483.000	
		483.00			
				RAZEM	483.000
15	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 2/8, gr. 25 cm, łączna war-	m ²		
d.3	0113-03	tość gr. 30 cm	m ²	483.000	
		Krotność = 1.2			
		483.00			
				RAZEM	483.000
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.3	0407-04	niem spoin zaprawą cementową	m	85.000	
		85.00			
				RAZEM	85.000
17	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m ³		
d.3	0402-04		m ³	1.700	
		85*0.02			

zagospodarowanie centrum wsi Barcice PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.700
18	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż aluminiowej huśtawki podwójnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż karuzeli z kierownicą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż piaskownicy aluminiowej trapezowej wraz z uzupełnieniem piaskiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż huśtawki podwójnej wagowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.3 kalk. własna	zakup i montaż urządzeń typu "bujaczek"	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	d.3 KNR 2-01 0101-01	Zakup i montaż wieży ze zjeżdżalnią, przejściem rurowym, drabinką i ścianą wspinaczkową typu "poligon" lub podobne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż tablicy informacyjnej placu zabaw	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż segmentowego ogrodzenia z drewnianego typu "Płot myśliwski" lub równoważnego	m		
		86	m	86.000	
				RAZEM	86.000
26	d.3 kalk. własna	zakup i montaż bramki ogrodzeniowej samoczynnie zamykającej się wykonanej z drewna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 Budowa chodnika z kostki betonowej					
27	d.4 KNR 2-31 0114-03 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		36.2+8*1.5+86*1.5+26.2*1.5+5.3+22.85*1.5+32*1.5+6.93*1.5	m ²	314.470	
				RAZEM	314.470
28	d.4 KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		3.8*6+0.8+1.6+1.6+5.4+3.9+1.25+2.9+14.9+19+4.7+4.4+4.2+4.8+18.9+13.4+2.7+3.3+3.3+20.36+20.9+5.9+4.93+14.9+14.9+5.66+4.77+25.6+28.67+5.5+2.43	m	288.370	
				RAZEM	288.370
29	d.4 KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwona i żółta) grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 5cm	m ²		
		36.2+8*1.5+86*1.5+26.2*1.5+5.3+22.85*1.5+32*1.5+6.93*1.5	m ²	314.470	
				RAZEM	314.470
5 Mała architektura, roboty inne					
30	d.5 kalk. własna	Zakup i montaż altany drewnianej, sześciokątnej D480cm, wraz z barierkami drewnianymi naokoło, podłogą drewnianą, dachem krytym papą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	d.5 kalk. własna	Dostarczenie i montaż koszy ulicznych stalowych (montaż na stopie stalowej z fundamentem betonowym, typu PMO) lub równoważne	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
32	d.5 KNR 2-01 0103-01	Dostarczenie i montaż ławek drewnianych typu "LUX" lub równoważnych o wymiarach 60x177	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6 Ciąg pieszy					
33	d.6 KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 56 cm w wywozem na zwałkę dostępną wykonawcy	m ²		
		116.9*5.2+65.8	m ²	673.680	
				RAZEM	673.680

zagospodarowanie centrum wsi Barcice PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-31 d.6 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 116.9*5.2+65.8	m ² m ²	673.680	
				RAZEM	673.680
35	KNR 2-31 d.6 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 116.9*5.2+65.8	m ² m ²	673.680	
				RAZEM	673.680
36	KNR 2-31 d.6 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 116.9*5.0+65.8	m ² m ²	650.300	
				RAZEM	650.300
37	KNR 2-31 d.6 0401-07	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. I-II 256	m m	256.000	
				RAZEM	256.000
38	KNR 2-31 d.6 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem 256*0.0725	m ³ m ³	18.560	
				RAZEM	18.560
39	KNR 2-31 d.6 0404-03	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 256	m m	256.000	
				RAZEM	256.000
40	KNR 2-31 d.6 0302-01	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej, szarej o wysokości 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 116.9*5+65.8	m ² m ²	650.300	
				RAZEM	650.300
41	KNNR 6 d.6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNNR 6 d.6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7 Roboty zieleniarskie					
43	kalk. własna d.7	Nasadzenie krzewów ozdobnych -Tuja typu Szmaragd, wysokości min. 0.5m 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
44	kalk. własna d.7	Nasadzenie drzew gat. Klon Pospolity wysokości min. 0,8m 55	szt. szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
45	KNR 2-01 d.7 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm 2092-483	m ² m ²	1609.000	
				RAZEM	1609.000