
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Somiance
ADRES INWESTYCJI : Somianka
INWESTOR : Gminy Somianka
ADRES INWESTORA : 07-203 Somianka, Somianka Parcele 16b
BRANŻA : Droga dojazdowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ledachowicz
DATA OPRACOWANIA : 14.04.2008

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośr. [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.04.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KSNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km w gr.kat. III-IV	m ³	195.60		
2	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	150.42		
3	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-IV	m ²	253		
4	KSNR 6 0113-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	253		
5	KSNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstw po zagęszczeniu 10 cm	m ²	253		
6	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	253		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: