

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suwin  
ADRES INWESTYCJI : SUWIN  
INWESTOR : Gmina Somianka  
ADRES INWESTORA : 07-203 Somianka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Rosiński  
DATA OPRACOWANIA : 08.2009

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,325		
<b>Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
2	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (gł.korytowania do 10cm) Krotność = 0,5	m <sup>2</sup>	3000,00		
3	<b>KNR 2-31 0107-05</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy pospółką z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm(nasyp-dowóz)	m <sup>2</sup>	7060,0		
4	<b>KNR 2-31 0117-01</b>	Wykonanie poboczny z pospółki, gr. warstwy 10cm. Krotność = 1,43	m <sup>2</sup>	1311,04		
5	<b>KNR 2-01 0202-02</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km (rowy)	m <sup>3</sup>	666,7		
6	<b>KNNR 6 0111-02</b>	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2, warstwa gr. 16cm	m <sup>2</sup>	7060,0		
<b>Razem dział ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>3 NAWIERZCHNIA</b>						
7	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	6927,0		
8	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	7463,24		
9	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	6795,0		
<b>Razem dział NAWIERZCHNIA</b>						
<b>4 ORGANIZACJA RUCHU</b>						
10	<b>KNR 2-31 0702-02</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	4		
11	<b>KNR 2-31 0703-01</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	4		
12	<b>KNR 2-31 0706-02</b>	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową (P2a)	m <sup>2</sup>	50		
13	<b>KNR 2-31 0706-06</b>	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>	2,6		
<b>Razem dział ORGANIZACJA RUCHU</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: