

Kosztyorys ofertowy:

Budowa bieżni i skoczni sportowej przy szkole podstawowej w Somiance

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ETAP I						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,15		
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	586,50		
3	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III - odwiezienie humusu	m3	87,98		
4	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 15 km	m3	53,86		
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa (B-15) z oporem	m3	4,65		
6	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m	297,00		
7	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	562,50		
8	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa (B-15) z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	562,50		
					Suma:	
ETAP II						
9	kalk. własna	Warstwa ścieralna z poliuretanu (np. CONIPUR SP), gr. warstwy 11+2 mm	m2	562,50		
10	kalk. własna	wykonanie skoczni do skoku w dal o wymiarach 3x8, skrzynieowej drewnianej na podbudowie z pospolki gr.20cm, warstwie uzytkowej piaskowej gr. 30 cm.	m2	24,00		
10	KNR 2-01 0314-05	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr.III-IV)	m3	12,00		
11	KNR 2-01 0506-07 analogia	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m2	300,00		
					suma:	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						