

KOSZTORYS OFERTOWY

Dla: GMINA SOMIANKA

SOMIANKA

Rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE

Zakres robót: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POPRZEZ WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI POSPÓLKĄ, WYKONANIE STABILIZACJI CEMENTEM W ILOŚCI 20-25 kg/m², WYKONANIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ Z BETONU ASFALTOWEGO GR 4 CM, WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO GR 4 CM, POBOCZA GRUNTOWE, OCZYSZCZENIE I ODTWORZENIE ROWÓW, ODBUDOWA PRZEPUSTÓW - 2 SZT.

Lokalizacja robót: DROGA GMINNA.WE WSI WOLA MYSTKOWSKA DŁ 1006.0 m I SZER 5.0 M

Wartość robót:

Słownie:

PODATEK VAT 22 %

Sporządził: ?

Sprawdził:

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Obiekt: DROGA W WOLI MYSTKOWSKIEJ				
1.1.	Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	1.006 km		
1.1.2.	KNNR 00-01-0101-0300	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	8.000 szt.		
1.1.3.	KNNR 00-01-0101-0100	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	30.000 szt.		
1.1.4.	KNNR 00-01-0108-0100	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 10-15 cm w terenie normalnym	30.000 szt.		
1.1.5.	KNNR 00-01-0108-0300	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie normalnym	8.000 szt.		
1.1.6.	KNNR 00-01-0107-0100	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	8.577 mp		
			RAZEM ELEMENT:		
1.2.	Element: podbudowa				
1.2.1.	KNNR 00-06-0111-0200	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 -25 kg na 1 m2, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 16 cm z wykorzystaniem mieszarki.	5397.280 m2		
1.2.2.	KNNR 00-06-1308-0100	Transport wody beczkowozem pojemności do 3000 dm3 na odl. do 1 km z napełnianiem pompa	539.730 m3		
			RAZEM ELEMENT:		
1.3.	Element: NAWIERZCHNIA				
1.3.1.	KNNR 00-06-1005-0700	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	5196.080 m2		
1.3.2.	KNNR 00-06-0308-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - wariant 1	5196.080 m2		
1.3.3.	KNNR 00-06-1005-0700	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	5095.480 m2		
1.3.4.	KNNR 00-06-0309-0201	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - wariant 2	5095.480 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
1.4.	Element: POBOCZA				
1.4.1.	KNNR 00-01-0503-0500	Plantowanie (obrobienie na czysto)	2012.000 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
1.5.	Element: ROWY ODWODNIENIOWE- ODTWORZENIE I CZYSZCZENIE				
1.5.1.	KNNR 00-01-0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km	483.000 m3		
1.5.2.	KNNR 00-01-0503-0300	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	3018.000 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
1.6.	Element: PRZEPUST NR 1 I NR 2				
1.6.1.	KNNR 00-06-0605-0200	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	1.100 m3		
1.6.2.	KNNR 00-06-0605-0400	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	4.000 szt.		
1.6.3.	KNNR 00-06-0605-0700	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	22.000 m		
			RAZEM ELEMENT:		
1.7.	Element: ZNAKI DROGOWE				
1.7.1.	KNNR 00-06-0702-0100	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - wariant 1	1.000 szt.		
1.7.2.	KNNR 00-06-0702-0400	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	1.000 szt.		

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM OBIEKT:	
				NARZUTY OGÓLNE:	
				RAZEM KOSZTORYS:	