

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1 d.1	<b>SST 01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	0,582+ 0,39961 = 0,982		
2 d.1	<b>Kalkulacja własna</b>	Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu		szt	1		
<b>Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>							
3 d.2	<b>SST 02.01.01; SST04.01.01</b>	Roboty ziemne polegające na zebraniu nadmiaru gruntu z jednego miejsca przewiezienie z wbudowaniem w inne w obrębie terenu budowy (dostosowanie profilu do projektowanej niwelety drogi)		m <sup>3</sup>	67,25		
4 d.2	<b>SST 02.01.01; SST04.01.01</b>	Roboty ziemne polegające na wykorytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywiezieniem nadmiaru z wykopu na zwalkę dostępną wykonawcy		m <sup>3</sup>	451,20		
5 d.2	<b>SST 02.01.01; SST04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m <sup>2</sup>	582*5,3+ 7,07+6,4+ 6,4+6,4+ 399,61* 5,3+9,66+ 11,09+67* 0,6 = 5289,753		
<b>Razem dział ROBOTY ZIEMNE</b>							
<b>3 POBUDOWA</b>							
6 d.3	<b>SST 04.04.00; SST 04.04.01</b>	Ułożenie warstwy podbudowy z pospółki grubości 10 po zagęszczeniu		m <sup>2</sup>	582*5,3+ 7,07+6,4+ 6,4+6,4+ 399,61* 5,3+9,66+ 11,09+67* 0,6 = 5289,753		
7 d.3	<b>SST 04.05.01</b>	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, Rm=5,0 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 16cm		m <sup>2</sup>	582*5,3+ 7,07+6,4+ 6,4+6,4+ 399,61* 5,3+9,66+ 11,09+67* 0,6 = 5289,753		
<b>Razem dział POBUDOWA</b>							
<b>4 NAWIERZCHNIA</b>							
8 d.4	<b>SST 05.03.05</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych		m <sup>2</sup>	5191,592+ 4995,27 = 10186,862		
9 d.4	<b>SST 05.03.05</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grysowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -fr. 0/16,0		m <sup>2</sup>	582*5,2+ 7,07+6,4+ 6,4+6,4+ 399,61* 5,2+9,66+ 11,09+67* 0,6 = 5191,592		
10 d.4	<b>SST 05.03.05</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grysowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -fr. 0/12,8		m <sup>2</sup>	582*5,0+ 7,07+6,4+ 6,4+6,4+ 399,61* 5,0+9,66+ 11,09+67* 0,6 = 4995,270		
<b>Razem dział NAWIERZCHNIA</b>							
<b>5 ZJAZDY GOSPODARCZE</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11 d.5	<b>SST 02.01.01;</b> <b>SST04.01.01</b>	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości zjazdów		m <sup>2</sup>	24,28+ 71,5+ 12,93+ 51,13+ 5,65+ 19,16+ 13,11+ 11,37+ 12,54+ 12,68+ 14,3+34,8+ 10,85+ 5,88+ 31,02+ 10,12+ 7,65+ 10,24+ 5,57+ 14,34+ 22,58+ 16,54+ 20,95+ 6,45+8,96+ 2,39 = 456,990		
12 d.5	<b>SST 02.01.01;</b> <b>SST04.01.01</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na zwałkę dostępną wykonawcy		m <sup>3</sup>	456,99*0,2 = 91,398		
13 d.5	<b>SST 04.05.01</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm		m <sup>2</sup>	24,28+ 71,5+ 12,93+ 51,13+ 5,65+ 19,16+ 13,11+ 11,37+ 12,54+ 12,68+ 14,3+34,8+ 10,85+ 5,88+ 31,02+ 10,12+ 7,65+ 10,24+ 5,57+ 14,34+ 22,58+ 16,54+ 20,95+ 6,45+8,96+ 2,39 = 456,990		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
14 d.5	<b>SST 05.03.05</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych		m <sup>2</sup>	24,28+ 71,5+ 12,93+ 51,13+ 5,65+ 19,16+ 13,11+ 11,37+ 12,54+ 12,68+ 14,3+34,8+ 10,85+ 5,88+ 31,02+ 10,12+ 7,65+ 10,24+ 5,57+ 14,34+ 22,58+ 16,54+ 20,95+ 6,45+8,96+ 2,39 = 456,990		
15 d.5	<b>SST 05.03.05</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)		m <sup>2</sup>	24,28+ 71,5+ 12,93+ 51,13+ 5,65+ 19,16+ 13,11+ 11,37+ 12,54+ 12,68+ 14,3+34,8+ 10,85+ 5,88+ 31,02+ 10,12+ 7,65+ 10,24+ 5,57+ 14,34+ 22,58+ 16,54+ 20,95+ 6,45+8,96+ 2,39 = 456,990		
<b>Razem dział ZJAZDY GOSPODARCZE</b>							
<b>6 ORGANIZACJA RUCHU</b>							
16 d.6	<b>SST 07.02.01</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm		szt.	4		
17 d.6	<b>SST 07.02.01</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2		szt.	4		
<b>Razem dział ORGANIZACJA RUCHU</b>							
<b>7 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>							
18 d.7	<b>SST 06.03.01</b>	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm -pobocza		m <sup>2</sup>	582*0,5- 12*5*0,5+ 399*0,5- 10*5*0,5 = 435,500		
19 d.7	<b>SST 01.03.01</b>	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych		szt	9		
<b>Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: