

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : DROGA GMINNA-SOMIANKA W KIERUNKU KĘPY BARCICKIEJ DŁ 2500 M  
ADRES INWESTYCJI : SOMIANKA  
INWESTOR : GMINA SOMIANKA  
ADRES INWESTORA : SOMIANKA  
BRANŻA : ROBOTY DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
PODATEK VAT [PV] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

WOJCI  
Andrzej Żotyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>DROGA BARCICE</b>			
1.1		<b>PODBUDOWA , POSZERZENIE DWUSTRONNE OD KM 0+470 DO KM2+340, POSZERZENIE JEDNOSTRONNE OD KM 2+340 DO KM 2+500</b>			
1 d.1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
1		2.5	km	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
2 d.1.	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>		
1		1890*0.8*2+160*0.8	m <sup>2</sup>	3152.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3152.000</b>
3 d.1.	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>		
1		3152	m <sup>2</sup>	3152.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3152.000</b>
1.2		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
4 d.1.	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>		
2		470*5.12+2050*4.12+20*3.5	m <sup>2</sup>	10922.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10922.400</b>
5 d.1.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
2		10922.4	m <sup>2</sup>	10922.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10922.400</b>
6 d.1.	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie - wariant 1	t		
2		1890*0.8*2*0.025*2*2.5+2050*4.12*0.025*3+0.5*2.06*0.15*60*2.5+450*2.56*0.025*4*2.5+450*2.56*0.025*2*2.5	t	1466.62500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1466.62500</b>
7 d.1.	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
2		10922.4	m <sup>2</sup>	10922.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10922.400</b>
8 d.1.	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
2		10922.4	m <sup>2</sup>	10922.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10922.400</b>
1.3		<b>POBOCZA</b>			
9 d.1.	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m <sup>2</sup>		
3		2059*0.8*2	m <sup>2</sup>	3294.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3294.400</b>
10 d.1.	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m <sup>3</sup>		
3		470*1*0.07*2+530*0.8*0.07*2	m <sup>3</sup>	125.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.160</b>
1.4		<b>PRZEPUST</b>			
11 d.1.	KNNR 1 0310-01	Wykopy przy odkrywaniu istniejących RUR	m <sup>3</sup>		
4		7*1.3*1	m <sup>3</sup>	9.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.100</b>
12 d.1.	KNNR 4-02 0232-04	Demontaż rur o średnicy 500 mm	m		
4		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13 d.1.	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m <sup>3</sup>		
4		7*0.5*0.2	m <sup>3</sup>	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 6 d.1. 0605-04 4	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNNR 6 d.1. 0605-07 4	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
1.5		<b>ZNAKI DROGOWE</b>			
16	KNNR 6 d.1. 0702-01 5	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - wariant 1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNNR 6 d.1. 0702-04 5	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>DROGA BARCICE</b>				
1.1		<b>PODBUDOWA , POSZERZENIE DWUSTRONNE OD KM 0+470 DO KM2+340,POSZERZENIE JEDNOS- TRONNE OD KM 2+340 DO KM 2+500</b>				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111- 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	2.500		
1 d.1. 1	2 KNNR 6 0102-	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	3152.000		
1 d.1. 1	3 KNNR 6 0109-	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane pias- kiem i wodą	m <sup>2</sup>	3152.000		
1.2		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
1 d.1. 2	4 KNNR 6 1005-	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	10922.400		
1 d.1. 2	5 KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	10922.400		
1 d.1. 2	6 KNNR 6 0108-	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mine- rano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - wariant 1	t	1466.62500		
1 d.1. 2	7 KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	10922.400		
1 d.1. 2	8 KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	10922.400		
1.3		<b>POBOCZA</b>				
1 d.1. 3	9 KNNR 6 1301-	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m <sup>2</sup>	3294.400		
1 d.1. 3	10 KNNR 6 1301-	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnie- niem materiałem miejscowym	m <sup>3</sup>	125.160		
1.4		<b>PRZEPUST</b>				
1 d.1. 4	11 KNNR 1 0310-	Wykopy przy odkrywaniu istniejących RUR	m <sup>3</sup>	9.100		
1 d.1. 4	12 KNR 4-02 0232-04	Demontaż rur o średnicy 500 mm	m	6.000		
1 d.1. 4	13 KNNR 6 0605-	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe zwirowe	m <sup>3</sup>	0.700		
1 d.1. 4	14 KNNR 6 0605-	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt.	2.000		
1 d.1. 4	15 KNNR 6 0605-	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	m	7.000		
1.5		<b>ZNAKI DROGOWE</b>				
1 d.1. 5	16 KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - wa- riant 1	szt.	1.000		
1 d.1. 5	17 KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						
Wartość narzutów kosztorysu						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: