
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ze żwirowej na asfaltową relacji Huta Podgórna - Wielęcin
ADRES INWESTYCJI : Huta Podgórna
INWESTOR : Gmina Somianka
ADRES INWESTORA : 07-203 Somianka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Rosiński
DATA OPRACOWANIA : 07.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2009

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-------------------------|--|----------------|--------------------|------------|---------|
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 1,04620 = 1,046 | | |
| d.1 | kalk własna | Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu | kpl | 1 | | |
| Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 2 ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 3 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharek Krotność = 0,5 | m ² | 1532,6 | | |
| d.2 | KNR 2-01 0207-03 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m ³ w gr. kat. IV z transp. urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 15km | m ³ | 321,30 | | |
| d.2 | KNR 2-01 0235-02 | Formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. do 3.0m spycharkami w gr. kat. III-IV. | m ³ | 378,90 | | |
| Razem dział ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 3 Podbudowy | | | | | | |
| 6 | KNR 2-31 0107-05 | Wyrównanie istniejącej podbudowy pospółką z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 8cm(nasyp-dowóz) | m ² | 5590,90 | | |
| d.3 | KNR 2-31 1510-05 | Transp.wewn.kruszywa łamanego pojazdami samowładowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym | t | 320,30 | | |
| d.3 | KNR 2-31 0117-01 | Wykonanie poboczy z pospółki, gr. warstwy 10cm. | m ² | 1020,40 | | |
| Razem dział Podbudowy | | | | | | |
| 4 NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 9 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m ² | 5542,000 | | |
| d.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m ² | 10980 | | |
| d.4 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 5438,00 | | |
| Razem dział NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 5 ORGANIZACJA RUCHU | | | | | | |
| 12 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 7 | | |
| d.5 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0,3 m ² | szt. | 7 | | |
| d.5 | | | | | | |
| Razem dział ORGANIZACJA RUCHU | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: