
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie centrum miejscowości Skorki poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw
ADRES INWESTYCJI : Skorki dz. nr 21/2
INWESTOR : Gmina Somianka
ADRES INWESTORA : Somianka 16B; 07-203 Somianka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.50*4 0	m m m	14.000 0.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 26.0*2 0	m m m	52.000 0.000	
				RAZEM	52.000
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 52.0*0.40 [1.30*10+2.15]*0.30 0.65*2*0.30	m ² m ² m ²	20.800 4.545 0.390	
				RAZEM	25.735
4	KNNR-W 3 d.1 0702-02/ana- logia	Wykucie z muru okien zewnętrznych 1.20*1.12*10+2.05*1.12+1.12*1.12 0	m ² m ² m ²	16.990 0.000	
				RAZEM	16.990
5	KNNR-W 3 d.1 0702-06/ana- logia	Wykucie z muru drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą 0.90*2.10*2+1.20*2.10 0	m ² m ² m ²	6.300 0.000	
				RAZEM	6.300
6	KNNR-W 3 d.1 0702-01/ana- logia	Wykucie z muru okien zespolonych wewnętrznych 1.0*0.50*2 0	m ² m ² m ²	1.000 0.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0205-01/ana- logia	Demontaż parapetów wewnętrznych o szer. do 30 cm 1.30*10+2.15+1.20*2 0	m m m	17.550 0.000	
				RAZEM	17.550
8	KNNR-W 3 d.1 0702-04/ana- logia	Wykucie z muru drzwi płycinowych wewnętrznych wraz z ościeżnicą 0.90*2.10*8 0	m ² m ² m ²	15.120 0.000	
				RAZEM	15.120
9	KNNR-W 3 d.1 0703-04/ana- logia	Demontaż boazerii plastikowej na ruszcie drewnianym - ściany świetlicy, kory-tarz, pom. za świetlicą [4.0+14.5+6.0+11.30*2]*2*3.0 0	m ² m ² m ²	282.600 0.000	
				RAZEM	282.600
10	KNNR-W 9 d.1 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych 78.0	szt. szt.	78.000	
				RAZEM	78.000
11	KNR 4-03 d.1 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych , włączników, wyłączników 20.0	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR 4-01 d.1 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - okienko w kotłowni 90x150 cm 0.90*1.50 0	m ² m ² m ²	1.350 0.000	
				RAZEM	1.350
13	KNR 4-01 d.1 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - łazien-ka oraz części ścian na powiększenie otworów drzwiowych 0.80*2.10+3.30*3.0+1.30*3.0+[0.30+0.25]*2.10 0	m ² m ² m ²	16.635 0.000	
				RAZEM	16.635
14	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 44.30+163.50+6.90+3.70+24.30+10.0+7.20+3.80*3.10 0	m ² m ²	271.680 0.000	
				RAZEM	271.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - konstrukcja sceny w pom świetlicy 2.0*4.0*0.05 0	m ³ m ³ m ³	RAZEM 0.400 0.000	271.680
16	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek-kuchnia i łazienki [5.80+4.30]*2*3.0 [2.60*2+3.10]*3.0	m ² m ² m ²	RAZEM 60.600 24.900	0.400
17	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz pozostałych elementów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km [14.0+52.0]*0.30*0.02+25.74*0.02+16.99*0.15+6.30*.15+1.0*0.15+17.55*0.10*0.30 15.12*0.12+141.30*2*0.02+1.35*0.40+16.64*0.15+271.68*0.03+0.40+85.50*0.03	m ³ m ³ m ³	RAZEM 5.081 21.618	85.500
2		ROBOTY MODERNIZACYJNE		RAZEM	26.699
18	KNR 5-08 d.2 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 20.0	szt. szt.	RAZEM 20.000	
19	KNR 5-08 d.2 0511-19/analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych - montaż opraw rastrowych 60x60 cm 78.0	szt. szt.	RAZEM 78.000	20.000
20	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 33.9	m ² m ²	RAZEM 33.900	78.000
21	ZKNR C-2 d.2 0803-01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome - podłogi 271.68	m ² m ²	RAZEM 271.680	33.900
22	ZKNR C-2 d.2 0808-01	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu do B 15 - pow. pozioma 271.68	m ² m ²	RAZEM 271.680	271.680
23	KNR BC-02 d.2 0212-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm 271.68	m ² m ²	RAZEM 271.680	271.680
24	NNRNKB d.2 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 271.68	m ² m ²	RAZEM 271.680	271.680
25	KNR-W 2-02 d.2 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych grub. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku 271.68	m ² m ²	RAZEM 271.680	271.680
26	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 271.68	m ² m ²	RAZEM 271.680	271.680
27	KNR-W 2-02 d.2 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 271.68	m ² m ²	RAZEM 271.680	271.680
28	KNR-W 2-02 d.2 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 271.68	m ² m ²	RAZEM 271.680	271.680
29	KNR-W 2-02 d.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 271.68	m ² m ²	RAZEM 271.680	271.680
30	KNR-W 2-02 d.2 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 271.68	m ² m ²	RAZEM 271.680	271.680
31	KNR-W 2-02 d.2 1115-02	Cokoliki z kształtek z terakoty na zaprawie klejowej	m	RAZEM	271.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[4.0+14.5+6.0+11.30*2]*2 0	m m	94.200 0.000	
				RAZEM	94.200
32	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby [4.0+14.5+6.0+11.30*2]*2*3.0+[2.50+3.0+3.50+1.80]*2*3.0 271.68	m ² m ² m ²	347.400 271.680	
				RAZEM	619.080
33	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 271.68	m ² m ²	271.680	
				RAZEM	271.680
34	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany 347.40	m ² m ²	347.400	
				RAZEM	347.400
35	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 347.40	m ² m ²	347.400	
				RAZEM	347.400
36	KNR-W 2-02 d.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 271.68	m ² m ²	271.680	
				RAZEM	271.680
37	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 619.08 minus lamperia -96.60	m ² m ² m ²	619.080 -96.600	
				RAZEM	522.480
38	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej/ kuchnia, łazienki/ [5.80+4.40+2.0+2.0+1.80*2+1.80+1.0+1.20+1.40+1.20+1.40]*2*3.0 0	m ² m ² m ²	154.800 0.000	
				RAZEM	154.800
39	KNR-W 2-02 d.2 1509-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) podłoży gipsowych - lamperia w korytarz, szatni, magazynie, pom. pomocniczym do wys. 1,5 m [4.0+11.20+6.20+3.80+1.60+2.40+3.0]*2*1.50 0	m ² m ² m ²	96.600 0.000	
				RAZEM	96.600
40	NNRNKB d.2 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.20*1.12*10+1.12*1.12 0.90*1.50	m ² m ² m ²	14.694 1.350	
				RAZEM	16.044
41	NNRNKB d.2 202 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.54*1.12*2 0	m ² m ² m ²	1.210 0.000	
				RAZEM	1.210
42	NNRNKB d.2 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW 2.05*1.12 0	m ² m ² m ²	2.296 0.000	
				RAZEM	2.296
43	KNR 2-02 d.2 1019-01/ana- logia	Skrzydło drzwiowe zewnętrzne wraz z ościeżnicą , wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone - aluminiowe 0.90*2.10*2 0	m ² m ² m ²	3.780 0.000	
				RAZEM	3.780
44	KNR 2-02 d.2 1019-07/ana- logia	Skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicą wejściowe szklone dwudzielne fabrycznie wykończone - aluminiowe 1.20*2.10 0	m ² m ² m ²	2.520 0.000	
				RAZEM	2.520
45	KNR 2-02 d.2 1014-04/ana- logia	Okna podawcze otwierane pionowo - fabrycznie wykończone / szatnia, kuchnia/ 1.0*0.50*2 0	m ² m ² m ²	1.000 0.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 2-02 d.2 1016-02/ana- logia	Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane szer. 100 cm dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnątrzlokalowych 10.0	szt. szt.	 10.000	 RAZEM 10.000
47	KNR 2-02 d.2 1019-09	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne, przeciwpożarowe fabrycznie wykończone - kotłownia 0.90*2.0 0	m ² m ² m ²	 1.800 0.000	 RAZEM 1.800
48	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.10*3+[0.80+0.90]*2 0	m ² m ² m ²	 9.070 0.000	 RAZEM 9.070
49	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - do łazienek z otworami wentylacyjnymi 0.90*2.0*3+0.80*2.0 0	m ² m ² m ²	 7.000 0.000	 RAZEM 7.000
50	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 14.0	szt. szt.	 14.000	 RAZEM 14.000
51	KNR 2-02 d.2 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m 2.0	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
52	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie [12.20+26.0]*2*4.50 0	m ² m ² m ²	 343.800 0.000	 RAZEM 343.800
53	KNR 0-23 d.2 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grub. 14 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 343.80	m ² m ²	 343.800	 RAZEM 343.800
54	KNR 0-23 d.2 2614-05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi grub. 3 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.15*[[1.20+1.12*2]*10+[1.12+1.12*2]*1+[0.54+1.12*2]*2+[0.90+1.50*2]*1+[2.05+1.12*2]*1] 0	m ² m ² m ²	 7.727 0.000	 RAZEM 7.727
55	KNR 0-33 d.2 0128-01	Malowanie elewacji farbą silikonową zewnętrzną 343.80 minus cokół 38.20	m ² m ² m ²	 343.800 38.200	 RAZEM 382.000
56	KNR 2-02 d.2 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian - cokół [12.20+26.0]*2*0.50 0	m ² m ² m ²	 38.200 0.000	 RAZEM 38.200
57	KNR 4-01 d.2 0213-01/ana- logia	Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych z betonu grub. śred. 15 cm 1.80*2.60 0	m ² m ² m ²	 4.680 0.000	 RAZEM 4.680
58	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m [12.20+26.0]*2*4.50 0	m ² m ² m ²	 343.800 0.000	 RAZEM 343.800
59	d.2	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:52,53,55)			RAZEM 21.195
60	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej parapety zewnętrzne 0.30*[1.30*10+1.22*1+0.64*2+1.0+2.15] obróbki podrynnowe 0.30*26.0*2	m ² m ² m ²	 5.595 15.600	 RAZEM 21.195

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 2-02 d.2 1016-02/ana- logia	Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane szer. 100 cm dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnątrzlokalowych 10.0	szt. szt.	 10.000	 RAZEM 10.000
47	KNR 2-02 d.2 1019-09	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne, przeciwpożarowe fabrycznie wykończone - kotłownia 0.90*2.0 0	m ² m ² m ²	 1.800 0.000	 RAZEM 1.800
48	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.10*3+[0.80+0.90]*2 0	m ² m ² m ²	 9.070 0.000	 RAZEM 9.070
49	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - do łazienek z otworami wentylacyjnymi 0.90*2.0*3+0.80*2.0 0	m ² m ² m ²	 7.000 0.000	 RAZEM 7.000
50	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 14.0	szt. szt.	 14.000	 RAZEM 14.000
51	KNR 2-02 d.2 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m 2.0	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
52	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie [12.20+26.0]*2*4.50 0	m ² m ² m ²	 343.800 0.000	 RAZEM 343.800
53	KNR 0-23 d.2 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grub. 14 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 343.80	m ² m ²	 343.800	 RAZEM 343.800
54	KNR 0-23 d.2 2614-05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi grub. 3 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.15*[(1.20+1.12*2)*10+[1.12+1.12*2]*1+[0.54+1.12*2]*2+[0.90+1.50*2]*1+[2.05+1.12*2]*1] 0	m ² m ² m ²	 7.727 0.000	 RAZEM 7.727
55	KNR 0-33 d.2 0128-01	Malowanie elewacji farbą silikonową zewnętrzną 343.80 minus cokół 38.20	m ² m ² m ²	 343.800 38.200	 RAZEM 382.000
56	KNR 2-02 d.2 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian - cokół [12.20+26.0]*2*0.50 0	m ² m ² m ²	 38.200 0.000	 RAZEM 38.200
57	KNR 4-01 d.2 0213-01/ana- logia	Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych z betonu grub. śred. 15 cm 1.80*2.60 0	m ² m ² m ²	 4.680 0.000	 RAZEM 4.680
58	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m [12.20+26.0]*2*4.50 0	m ² m ² m ²	 343.800 0.000	 RAZEM 343.800
59	d.2	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:52,53,55)			RAZEM 21.195
60	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej parapety zewnętrzne 0.30*[1.30*10+1.22*1+0.64*2+1.0+2.15] obróbki podrynnowe 0.30*26.0*2	m ² m ² m ²	 5.595 15.600	 RAZEM 21.195

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0535-d.1 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	14.000		
2	KNR 4-01 0535-d.1 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	52.000		
3	KNR 4-01 0535-d.1 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	25.735		
4	KNNR-W 3 d.1 0702-02/analogia	Wykucie z muru okien zewnętrznych	m ²	16.990		
5	KNNR-W 3 d.1 0702-06/analogia	Wykucie z muru drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą	m ²	6.300		
6	KNNR-W 3 d.1 0702-01/analogia	Wykucie z muru okien zespolonych wewnętrznych	m ²	1.000		
7	KNR 4-01 0205-d.1 01/analogia	Demontaż parapetów wewnętrznych o szer. do 30 cm	m	17.550		
8	KNNR-W 3 d.1 0702-04/analogia	Wykucie z muru drzwi płycinowych wewnętrznych wraz z ościeżnicą	m ²	15.120		
9	KNNR-W 3 d.1 0703-04/analogia	Demontaż boazerii plastikowej na ruszcie drewnianym - ściany świetlicy, korytarz, pom. za świetlicą	m ²	282.600		
10	KNNR-W 9 d.1 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	78.0		
11	KNR 4-03 1122-d.1 01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych, włączników, wyłączników	szt.	20.0		
12	KNR 4-01 0329-d.1 04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - okienko w kotłowni 90x150 cm	m ²	1.350		
13	KNR 4-01 0348-d.1 05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - łazienka oraz części ścian na powiększenie otworów drzwiowych	m ²	16.635		
14	KNR 4-01 0811-d.1 07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	271.680		
15	KNR 4-01 0212-d.1 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - konstrukcja sceny w pom świetlicy	m ³	0.400		
16	KNR 4-01 0819-d.1 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek-kuchnia i łazienki	m ²	85.500		
17	KNR 4-01 0108-d.1 09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego oraz pozostałych elementów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	26.699		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		ROBOTY MODERNIZACYJNE				
18	KNR 5-08 0309-d.2 04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych n-tynekowych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.	20.0		
19	KNR 5-08 0511-d.2 19/analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych - montaż opraw rastrowych 60x60 cm	szt.	78.0		
20	KNR 2-02 0121-d.2 03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	33.9		
21	ZKNR C-2 d.2 0803-01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome - podłogi	m ²	271.68		
22	ZKNR C-2 d.2 0808-01	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu do B 15 - pow. pozioma	m ²	271.68		
23	KNR BC-02 d.2 0212-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm	m ²	271.68		
24	NRRNKB 202 d.2 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ²	m ²	271.68		
25	KNR-W 2-02 d.2 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych grub. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m ²	271.68		
26	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	271.68		
27	KNR-W 2-02 d.2 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	271.68		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28	KNR-W 2-02 d.2 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	271.68		
29	KNR-W 2-02 d.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	271.68		
30	KNR-W 2-02 d.2 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	271.68		
31	KNR-W 2-02 d.2 1115-02	Cokoliki z kształtek z terakoty na zaprawie klejowej	m	94.200		
32	KNR 4-01 0713- d.2 01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²	619.080		
33	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²	271.68		
34	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²	347.40		
35	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	347.40		
36	KNR-W 2-02 d.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	271.68		
37	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	522.480		
38	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej/ kuchnia, łazienki/	m ²	154.800		
39	KNR-W 2-02 d.2 1509-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) podłoża gipsowych - łamperia w korytarz, szatni, magazynie, pom. pomocniczym do wys. 1,5 m	m ²	96.600		
40	NNRNKB 202 d.2 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²	16.044		
41	NNRNKB 202 d.2 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²	1.210		
42	NNRNKB 202 d.2 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²	2.296		
43	KNR 2-02 1019- d.2 01/analogia	Skrzydło drzwiowe zewnętrzne wraz z ościeżnicą, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone - aluminiowe	m ²	3.780		
44	KNR 2-02 1019- d.2 07/analogia	Skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicą - wejściowe szklone dwudzielne fabrycznie wykończone - aluminiowe	m ²	2.520		
45	KNR 2-02 1014- d.2 04/analogia	Okna podawcze otwierane pionowo - fabrycznie wykończone / szatnia, kuchnia/	m ²	1.000		
46	KNR 2-02 1016- d.2 02/analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane szer. 100 cm dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnętrz-lokalowych	szt.	10.0		
47	KNR 2-02 1019- d.2 09	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne, przeciwpożarowe fabrycznie wykończone - kotłownia	m ²	1.800		
48	KNR 2-02 1017- d.2 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	9.070		
49	KNR 2-02 1017- d.2 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - do łazienek z otworami wentylacyjnymi	m ²	7.000		
50	KNR 2-02 0129- d.2 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	14.0		
51	KNR 2-02 0129- d.2 01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt	2.0		
52	KNR 0-23 2611- d.2 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	343.800		
53	KNR 0-23 2614- d.2 02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grub. 14 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	343.80		
54	KNR 0-23 2614- d.2 05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi grub. 3 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	7.727		
55	KNR 0-33 0128- d.2 01	Malowanie elewacji farbą silikonową zewnętrzną	m ²	382.000		
56	KNR 2-02 0921- d.2 01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian - cokoł	m ²	38.200		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
57	KNR 4-01 0213-d.2 01/analogia	Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych z betonu grub. śred. 15 cm	m ²	4.680		
58	KNR 2-02 1604-d.2 01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	343.800		
59	d.2	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:52,53,55)				
60	KNR 2-02 0506-d.2 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m ²	21.195		
61	KNR 2-02 0508-d.2 04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m	52.000		
62	KNR 2-02 0510-d.2 03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m	14.000		
Razem dział: ROBOTY MODERNIZACYJNE						
3		Klimatyzacja				
63	kalkulacja d.3 własna	montaż czterech klimatyzatorów zdalnie sterowanych wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej	szt	4		
Razem dział: Klimatyzacja						
4		Nagłośnienie				
64	kalkulacja d.4 własna	Zakup zestawu głośników 700 wat	szt	4		
65	kalkulacja d.4 własna	rozprowadzenie instalacji nagłaśniającej w listwach maskujących	m	100		
66	kalkulacja d.4 własna	Zakup sprzętu nagłaśniającego wraz ze wzmacniaczami i mikrofonami	kpl	1		
Razem dział: Nagłośnienie						
5		Wyposażenie świetlicy				
67	kalkulacja d.5 własna	Wyposażenie świetlicy w biurko z szufladami	szt.	1		
68	kalkulacja d.5 własna	Wyposażenie świetlicy w stół składany	szt	24		
69	kalkulacja d.5 własna	Wyposażenie świetlicy w krzesła szkolne nr 6	szt	130		
70	kalkulacja d.5 własna	Wyposażenie świetlicy w krzesło obrotowe	szt	1		
71	kalkulacja d.5 własna	Wyposażenie świetlicy w zestaw komputerowy	szt	2		
72	kalkulacja d.5 własna	Wyposażenie świetlicy w chłodziarko zamrażarkę wym 186/70/70	szt	1		
73	kalkulacja d.5 własna	Wyposażenie świetlicy w zlewozmywak wym 100/60/85	szt	1		
74	kalkulacja d.5 własna	Wyposażenie świetlicy w Okap gastronomiczny wym 100/70/42	szt	1		
Razem dział: Wyposażenie świetlicy						