

KOSZTORYS ŚLEPY

L.p.	podst.	opis i wyliczenia	j.m.	ilość	cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną	km	4,01		
2	kalkulacja własna	wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
3	KNR 2-01 02707-03 0214-04	Roboty ziemne wykon. Koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 1,20 m ³ w gr.kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowawczymi na odl. Do 15 km	m ³	876,00		
4	KNR 2-01 0203-01	Roboty ziemne wykon. Koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 1,20 m ³ w gr.kat. I -II z transportem urobku samochodami samowładowawczymi na odl. Do 1 km (z wbudowaniem w nasyp)	m ³	138,30		
5	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. Do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	138,30		
6	KNR 2-31 0114-07 analogia	profilowanie z doziarnieniem istniejącej nawierzchni pospółką, warstwa o gr. śr. Po zagęszczeniu - 8cm	m ²	21 253,00		
7	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr. 15 cm	m ²	21 253,00		
8	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr. 15 cm - dalszy 1 cm	m ²	21 253,00		
9	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	20 451,00		
10	KNNR 6 1005-07	skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (w. wiążąca i ścieralna)	m ²	40 501,00		
11	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	20 050,00		
	KNR 2-31 0114-03	Pobocza z kruszywa naturalnego (pospółka) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	4 010,00		
12	KNNR 6 0702-01	pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt	4,00		
13	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. Do 0,3 m ²	szt	4,00		
suma netto						
VAT 22%						
Suma brutto						