

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Budowa chodnika</b>					
<b>1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  2,5	km  km	  2,500	  2,500
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
2	KNR 2-01 d.1. 0103-02 1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)  3	szt.  szt.	  3,000	  3,000
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
3	KNR 2-01 d.1. 0105-02 1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)  3	szt.  szt.	  3,000	  3,000
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>1.2 ROBOTY ZIEMNE</b>					
4	KNNR 1 d.1. 0202-03 2	Roboty ziemne - pod warstwy konstrukcyjne chodników wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 226,72	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  226,720	  226,720
				<b>RAZEM</b>	<b>226,720</b>
5	KNR 2-31 d.1. 0101-01 2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm, pod wjazdy  812,57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  812,570	  812,570
				<b>RAZEM</b>	<b>812,570</b>
6	KNR 2-31 d.1. 0401-04 2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV  2773,45	m  m	  2773,450	  2773,450
				<b>RAZEM</b>	<b>2773,450</b>
<b>1.3 ELEMENTY ULIC</b>					
7	KNR 2-31 d.1. 0104-07 3	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie chodnika i wjazdów grub.warstwy po zag. 10 cm  3079,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3079,750	  3079,750
				<b>RAZEM</b>	<b>3079,750</b>
8	KNNR 6 d.1. 0109-02 3	Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm  812,57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  812,570	  812,570
				<b>RAZEM</b>	<b>812,570</b>
9	KNNR 6 d.1. 0403-0301 3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej  1740	m  m	  1740,000	  1740,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1740,000</b>
10	KNNR 6 d.1. 0403-0301 3	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej  1034	m  m	  1034,000	  1034,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1034,000</b>
11	KNNR 6 d.1. 0502-02 3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem  2267,18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2267,180	  2267,180
				<b>RAZEM</b>	<b>2267,180</b>
12	KNNR 6 d.1. 0502-03 3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem  812,57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  812,570	  812,570
				<b>RAZEM</b>	<b>812,570</b>
13	KNR 2-31 d.1. 0407-03 3	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem  1496	m  m	  1496,000	  1496,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1496,000</b>
14	KNR 2-01 d.1. 0505-01 3	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III  1207,13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1207,130	  1207,130

URZĄD GMINY

07-200 000 0000  
podst. 0505-01  
woj. 3 łazowieckie

Zgodność z oryginałem

skwierczam

10 CZE. 2009

podpis

WÓJT

podpis: *[Signature]*

- 3 -

**A.R.E.M.**  
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  
ul. Czerniakowska 52, nr lok. 43  
00-717 Warszawa  
REGON:140918399, NIP:762-171-65-72

*[Signature]*

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1207,130</b>
<b>1.4 PRZEPUST DROGOWY</b>					
15	KNNR 1 d.1. 0206-01 4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 14	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
16	KNNR 6 d.1. 0605-01 4	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe  1,4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,400</b>
17	KNNR 6 d.1. 0605-06 4	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm  35	m		
			m	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
18	KNNR 6 d.1. 0605-0301 4	Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm  14	szt		
			szt	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
19	KNNR 6 d.1. 0605-08 4	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm  2	m		
			m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
20	KNNR 6 d.1. 0605-0501 4	Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 60 cm  1	szt		
			szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	KNNR 6 d.1. 0701-03 4	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.0 m  3	m		
			m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>1.5 ORGANIZACJA RUCHU</b>					
22	KNR 2-31 d.1. 0702-02 5	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm  6	szt.		
			szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
23	KNR 2-31 d.1. 0703-01 5	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>  6	szt.		
			szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
24	KNR 2-31 d.1. 0706-06 5	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową  15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
<b>2 Zagospodarowanie centrum miejscowości</b>					
<b>2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
25	KNNR 1 d.2. 0112-02 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych  0,105	ha		
			ha	0,105	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,105</b>
26	KNR 2-01 d.2. 0505-04 1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III  1048	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1048,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1048,000</b>
<b>2.2 ROBOTY ZIEMNE</b>					
27	KNNR 1 d.2. 0202-03 1	Roboty ziemne - wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ciągu pieszo-jezdnego wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 07-235 Somianka pow.wyszkowski ul.mazowieckiej	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	63,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,620</b>

Zgodność z oryginałem

składa dzień 1


dn. 1 0 CZE. 2009

podpis

W O U T  
Andrzej Zotyński

- 4 -

**A.R.E.M.**  
**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  
 ul. Czerniakowska 52, nr lok. 43  
 00-717 Warszawa  
 REGON:140918399, NIP:782-171-65-72



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNNR 1 d.2. 0208-0201 2	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi 5-10 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej	m <sup>3</sup>		
		63,62	m <sup>3</sup>	63,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,620</b>
<b>2.3 KRAWĘŻNIKI I OBRAMOWANIE</b>					
29	KNNR 6 d.2. 0403-0301 3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		124,5	m	124,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>124,500</b>
30	KNNR 6 d.2. 0404-03 3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		287,73	m	287,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>287,730</b>
<b>2.4 NAWIERZCHNIA I POBUDOWA</b>					
31	KNNR 6 d.2. 0103-0301 4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
		424,13	m <sup>2</sup>	424,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>424,130</b>
32	KNNR 6 d.2. 0112-05 4	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnię chodników	m <sup>2</sup>		
		254,24	m <sup>2</sup>	254,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>254,240</b>
33	KNNR 6 d.2. 0113-0601 4	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod nawierzchnię jezdni	m <sup>2</sup>		
		169,89	m <sup>2</sup>	169,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,890</b>
34	KNNR 6 d.2. 0502-02 4	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m <sup>2</sup>		
		254,24	m <sup>2</sup>	254,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>254,240</b>
35	KNNR 6 d.2. 0502-0301 4	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		169,89	m <sup>2</sup>	169,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,890</b>
<b>2.5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>					
36	kalk. własna d.2. 5	Dostawa i montaż huštawki podw. o wym. 1,80 x 2,5	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
37	kalk. własna d.2. 5	Dostawa i montaż huštawki typu "bujaczek" na sprężynie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
38	kalk. własna d.2. 5	Dostawa i montaż wieży drewnianej z dachem - slizg długi i drabinka pionowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
39	kalk. własna d.2. 5	Dostawa i montaż piaskownicy z bali drewnianych o wymiarach zew. 3,6 x 3,6	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
40	kalk. własna d.2. 5	Dostawa i montaż ławek drewnianych na stelażu żeliwnym, wolnostojące, styl "RETRO"	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
41	Kalk. Własna d.2. 6	Dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>

1.0 CZE. 2009

W O L A  
Andrzej Żotyński

- 5 -

**A.R.E.M.**  
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  
ul. Czerniakowska 52, nr lok. 43  
00-717 Warszawa  
REGON:140918399, NIP:762-171-65-72

*Handwritten signature*

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2.6 ZIELEŃ</b>					
42 d.2. 6	<b>KNR 2-23 0206-01</b>	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha		
		0,1532	ha	0,153	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,153</b>
43 d.2. 6	<b>KNR 2-23 0209-03</b>	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem	m <sup>2</sup>		
		1532	m <sup>2</sup>	1532,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1532,000</b>
44 d.2. 6	<b>kalkulacja własna</b>	nasadzenie drzew liściastych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
45 d.2. 6	<b>kalkulacja własna</b>	nasadzenie krzewów ozdobnych	m		
		37,73	m	37,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,730</b>

**A.R.E.M.**  
**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  
 ul. Czerniakowska 52, nr lok. 43  
 00-717 Warszawa  
 REGON:140918399, NIP:762-171-65-72

URZĄD GMINY  
 07-203 Somianka  
 pow. wyszkowski  
 woj. mazowieckie

Zgodność z oryginałem  
 10 CZE. 2009 stwierdzam:  
 da \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_  
 WÓJT  
 Przej Zoltyński