

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Na realizację zadania:

Stworzenie rekreacyjnego centrum miejscowości Somianka poprzez zagospodarowanie terenu przy hali sportowej i boisku wielofunkcyjnym

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące modyfikacje:

1. W rozdziale IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zamiast treści:


1.1 Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie części działki o nr 355/2, o nieregularnym kształcie, zlokalizowanej w miejscowości Somianka, gm. Somianka. Planowane przedsięwzięcie obejmuje utwardzenie części działki z kostki brukowej betonowej poprzez utworzenie placu o powierzchni wynoszącej 1.278,60 m²,

Zakres zamówienia dla zadania 1 obejmuje:

- roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu istniejącej kostki betonowej, podbudowy betonowej oraz obrzeżach 8x30 wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu uzyskanego z rozbiórki.
- roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej i wykonaniu koryta pod wykonywaną nawierzchnię,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grafitowej z paskami pojedynczymi na zewnątrz koloru żółtego typu Nastalid gr 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm, mieszanka o uziarnieniu 0/31,5 mm uzyskanego z przekruszenia surowca skalnego, w ilości 1.278,60m²
- ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem – w ilości 262,22 mb, ławy wykonane technologią tradycyjną w deskowaniu, metodą na mokro,
- Wykonanie trawników wraz z humusowaniem i nasadzeniem krzewów ozdobnych.
- Nasadzenie krzewów ozdobnych np. bukszpan żywopłot o wys. Min. 30 cm w ilości 60 szt.
- Ustawienie ławek parkowych z oparciem stalowym, obudowana drewnem o wymiarach min. 60x177 cm w ilości 4 szt
- Ustawienie koszy na śmieci stalowych na słupku z daszkiem o poj. min. 35 litra w ilości 5 szt.
- Ustawieni stojaków na rowery na min. 8 stanowisk. Szerokość stanowiska min. 6 cm, odległość pomiędzy stanowiskami min. 40 cm. Stojak na rowery wykonany z rur stalowych ocynkowanych o przekroju 18mm

1.2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru. Zamawiający sprawdzi zgodność zaoferowanej ceny z przedstawionym kosztorysem ofertowym.

1.3. Zamawiający informuje, iż przedmiary przekazane Wykonawcy pełnią funkcję jedynie pomocniczą (informacyjną) przy kalkulacji ceny przy składaniu ofert przez Wykonawców. Przygotowując oferty Wykonawcy powinni sprawdzić zgodność przedmiarów z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej. Nie wniesienie zastrzeżeń przez




wykonawcę w w/w zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną zgodnie z art. 647 K.C.


- 1.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest opisany w:
 - przedmiarze robót;
 - dokumentacji projektowej;
 - Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót
- 1.5. Zamawiający zgłosił zamiar wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, wobec którego to zgłoszenia w/w organ nie wniósł sprzeciwu.
- 1.6. Na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji technicznej i SIWZ. W takim przypadku Wykonawca winien udokumentować, iż zaoferowany produkt odpowiada swoimi parametrami produktowi wskazanym w dokumentacji lub SIWZ. Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta i Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.
- 1.7. Rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało zgodnie z ilością faktycznie wykonanych robót po cenach jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających będących następstwem wykonania zadania podstawowego Zamawiający stosuje się do art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy PZP. Wyliczenie cen jednostkowych zamówienia dodatkowego i uzupełniającego zostanie wyliczone z zaoferowanych cen jednostkowych przez Wykonawcę z zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia podstawowego.
- 1.8. Z uwagi na fakt, iż roboty będą wykonywane na terenie użytkowanym, Wykonawca przy wykonaniu robót musi zakładać jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników budynków oraz przestrzegać wszystkich zasad BHP.
- 1.9. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w momencie zakończenia całości zadania i podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.
- 1.10. Wykonawca, na etapie końcowego odbioru robót lub w trakcie robót na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu odpowiednich aktualnych dokumentów (np. świadectw, certyfikatów, atestów, badań) dopuszczających do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, dotyczących zamontowanych i użytych do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń.
- 1.11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcy gwarancji jakości na całość wykonanych robót.**

Będzie miało treść:

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie części działki o nr 355/2, o nieregularnym kształcie, zlokalizowanej w miejscowości Somianka, gm. Somianka. Planowane przedsięwzięcie obejmuje utwardzenie części działki z kostki brukowej betonowej poprzez utworzenie placu o powierzchni wynoszącej 1.503,46m²,
Zakres zamówienia dla zadania 1 obejmuje:



- roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu istniejącej kostki betonowej, podbudowy betonowej, nawierzchni z kruszywa naturalnego, obrzeży betonowych 8x30 oraz krawężników wtopionych 12x25 wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu uzyskanego z rozbiórki.
 - roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej i wykonaniu koryta pod wykonywaną nawierzchnię,
 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grafitowej z paskami pojedynczymi na zewnątrz koloru żółtego typu Nastalid gr 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm, mieszanka o uziarnieniu 0/31,5 mm uzyskanego z przekruszenia surowca skalnego, w ilości 1.503,46 m²
 - ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem – w ilości 362,44 mb, ławy wykonane technologią tradycyjną w deskowaniu, metodą na mokro,
 - Wykonanie trawników wraz z humusowaniem i nasadzeniem krzewów ozdobnych.
 - Nasadzenie krzewów ozdobnych np. bukszpan żywopłot o wys. Min. 30 cm w ilości 60 szt.
 - Ustawienie ławek parkowych z oparciem stalowym, obudowana drewnem o wymiarach min. 60x177 cm w ilości 4 szt
 - Ustawienie koszy na śmieci stalowych na słupku z daszkiem o poj. min. 35 litra w ilości 5 szt.
 - Ustawieni stojaków na rowery na min. 8 stanowisk. Szerokość stanowiska min. 6 cm, odległość pomiędzy stanowiskami min. 40 cm. Stojak na rowery wykonany z rur stalowych ocynkowanych o przekroju 18mm – w ilości 4 szt.
- 1.2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru. Zamawiający sprawdzi zgodność zaoferowanej ceny z przedstawionym kosztorysem ofertowym.
- 1.3. Zamawiający informuje, iż przedmiary przekazane Wykonawcy pełnią funkcję jedynie pomocniczą (informacyjną) przy kalkulacji ceny przy składaniu ofert przez Wykonawców. Przygotowując oferty Wykonawcy powinni sprawdzić zgodność przedmiarów z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej. Nie wniesienie zastrzeżeń przez wykonawcę w w/w zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną zgodnie z art. 647 K.C.
- 1.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest opisany w:
- przedmiarze robót;
 - dokumentacji projektowej;
 - Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót
- 1.5. Zamawiający zgłosił zamiar wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Wyszku, wobec którego to zgłoszenia w/w organ nie wniósł sprzeciwu.
- 1.6. Na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji technicznej i SIWZ. W takim przypadku Wykonawca winien udokumentować, iż zaoferowany produkt odpowiada swoimi parametrami produktowi wskazanym w dokumentacji lub SIWZ. Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta i Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.
- 1.8. Rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało zgodnie z ilością faktycznie wykonanych robót po cenach jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę. W przypadku



wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających będących następstwem wykonania zadania podstawowego Zamawiający stosuje się do art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy PZP. Wyliczenie cen jednostkowych zamówienia dodatkowego i uzupełniającego zostanie wyliczone z zaofertowanych cen jednostkowych przez Wykonawcę z zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia podstawowego.

- 1.8. Z uwagi na fakt, iż roboty będą wykonywane na terenie użytkowanym, Wykonawca przy wykonaniu robót musi zakładać jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników budynków oraz przestrzegać wszystkich zasad BHP.
- 1.9. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w momencie zakończenia całości zadania i podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.
- 1.10. Wykonawca, na etapie końcowego odbioru robót lub w trakcie robót na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu odpowiednich aktualnych dokumentów (np. świadectw, certyfikatów, atestów, badań) dopuszczających do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, dotyczących zamontowanych i użytych do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń.
- 1.11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcy gwarancji jakości na całość wykonanych robót.

2. Załącznik nr 10 – przedmiar robót.

Wprowadza się modyfikację Załącznik nr 10 do SIWZ – Przedmiar robót – polegającą na zmianie ilości poszczególnych pozycji przedmiaru robót oraz wprowadzenia nowych pozycji do przedmiaru robót, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia
Poprawny przedmiar robót stanowi załącznik nr 10-1 do modyfikacji SIWZ

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013r. poz. 907 z póź zm.)

Somianka 14.07.2014r.