

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Remont budynku - zewnętrzny</b>						
<b>1.1 Roboty rozbiórkowe</b>						
1	<b>KNR 2-02</b> d.1.1 <b>1220-04</b>	Konstrukcje daszków jednospadowe	m <sup>2</sup>	4.8		
2	<b>KNR 2-25</b> d.1.1 <b>0420-03</b>	Demontaż znaków i tabliczek z elewacji z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania	szt.	1		
3	<b>KNR 4-01</b> d.1.1 <b>0354-08</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.3		
4	<b>KNR 4-01</b> d.1.1 <b>0354-03</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m <sup>2</sup>	szt.	1		
5	<b>KNR 4-01</b> d.1.1 <b>0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17.005		
6	<b>KNR 4-01</b> d.1.1 <b>1306-01</b>	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych	m <sup>2</sup>	7.72		
7	<b>KNR 4-01</b> d.1.1 <b>0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	23.43		
8	<b>KNNR 3 0601-</b> d.1.1 <b>01</b>	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	63.8		
9	<b>KNNR 2 0504-</b> d.1.1 <b>01</b>	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - rozebranie parapetów zewnętrznych	m <sup>2</sup>	4.02		
<b>Razem dział Roboty rozbiórkowe</b>						
<b>1.2 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna</b>						
10	<b>KNR 0-19</b> d.1.2 <b>1023-11</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17.005		
11	<b>KNR 0-19</b> d.1.2 <b>1023-03</b>	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0.91		
12	<b>KNR-W 2-02</b> d.1.2 <b>1040-01</b>	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m <sup>2</sup>	4.6		
13	<b>KNNR 2 0504-</b> d.1.2 <b>01</b>	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne okien	m <sup>2</sup>	23.43		
14	<b>KNR-W 2-02</b> d.1.2 <b>2119-02</b>	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm	m	8.14		
<b>Razem dział Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna</b>						
<b>1.3 Ocieplenie budynku</b>						
15	<b>KNNR 1 0305-</b> d.1.3 <b>02</b>	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - wykop pod izolację ściany poniżej poziomu terenu H=0,7, S=0,6	m <sup>3</sup>	34		
16	<b>KNNR 1 0317-</b> d.1.3 <b>01</b>	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m <sup>3</sup>	34		
17	<b>KNR 0-17</b> d.1.3 <b>2608-01</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ściany i glify)	m <sup>2</sup>	271.44		
18	<b>KNR 0-17</b> d.1.3 <b>2608-02</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) (ściany i glify)	m <sup>2</sup>	271.44		
19	<b>KNR 0-17</b> d.1.3 <b>2608-04</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m <sup>2</sup>	271.44		
20	<b>KNR 0-17</b> d.1.3 <b>2608-05</b>	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m <sup>2</sup>	271.44		
21	<b>KNR 0-17</b> d.1.3 <b>2609-01</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m <sup>2</sup>	221.14		
22	<b>KNR 0-17</b> d.1.3 <b>2609-01</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamentowych	m <sup>2</sup>	50.03		
23	<b>KNR 0-17</b> d.1.3 <b>2609-04</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	1471		
24	<b>KNR 0-17</b> d.1.3 <b>2609-06</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	241.17		
25	<b>KNR 0-17</b> d.1.3 <b>0926-01</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłożu farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	241.17		
26	<b>KNR 0-17</b> d.1.3 <b>0926-03</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m <sup>2</sup>	241.17		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27 d.1.3	<b>KNR 0-17 2609-02</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m <sup>2</sup>	16.596		
28 d.1.3	<b>KNR 0-17 2609-07</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	16.596		
29 d.1.3	<b>KNR 0-17 0926-04</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>	16.596		
30 d.1.3	<b>KNR 0-17 2609-08</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	82.95		
31 d.1.3	<b>KNNR 2 1504- 01</b>	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>	55		
32 d.1.3	<b>KNR-W 4-01 0213-01</b>	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m <sup>2</sup>	22.77		
<b>Razem dział Ocieplenie budynku</b>						
<b>1.4 Docieplenie stropodachu</b>						
33 d.1.4	<b>kalkulacja własna</b>	Docieplenie stropodachu granulem z wełny mineralnej warstwą o grubości 16 cm, wraz z wykonaniem otworów technologicznych	m <sup>2</sup>	180.04		
<b>Razem dział Docieplenie stropodachu</b>						
<b>1.5 Dach, rynny i obróbki blacharskie</b>						
34 d.1.5	<b>KNNR 2 0507- 02</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową (naprawa spękanej papy)	m <sup>2</sup>	38.75		
35 d.1.5	<b>KNR 19-01 0404-08</b>	Krokwie o dł. ponad 4,5 m; przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> (7/14)	m <sup>3</sup>	1.96		
36 d.1.5	<b>KNKRB 2 0402-02</b>	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej-murlaty o przekroju poprz. ponad 180 cm <sup>2</sup> (14/14)	m <sup>3</sup> drewna	0.87		
37 d.1.5	<b>KNKRB 2 0402-01</b>	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej-laty o przekroju poprz. do 180 cm <sup>2</sup> (50/38 mm)	m <sup>3</sup> drewna	0.89		
38 d.1.5	<b>KNKRB 2 0402-01</b>	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej-kontrłaty o przekroju poprz. do 180 cm <sup>2</sup> (50/38 mm)	m <sup>3</sup> drewna	0.31		
39 d.1.5	<b>KNR 2-02 0607-02</b>	Folia paroprzepuszczalna na dachu	m <sup>2</sup>	221.31		
40 d.1.5	<b>KNR 0-15II 0522-04</b>	Pokrycie dachów blachami powlekany trapezowymi o skoku fali 150 mm przy rozstawie lat 50cm	m <sup>2</sup>	202.88		
41 d.1.5	<b>KNNR 2 0504- 02</b>	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	27.54		
42 d.1.5	<b>KNNR 2 0504- 02</b>	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (pas nadrynnowy i podrynnowy)	m <sup>2</sup>	21.32		
43 d.1.5	<b>KNNR-W 3 0510-02</b>	Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych - odcinki pionowe śr. 110 mm	m	10.92		
44 d.1.5	<b>KNNR-W 3 0511-02</b>	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych śr.100 mm z zastosowaniem łączników z zaciskami	m	22		
45 d.1.5	<b>KNNR 3 0308- 01</b>	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0.82		
46 d.1.5	<b>TZKBNK III - 46</b>	Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki kominowe, proste słupki, części balustrad itp) o objętości elementu do 0.03 m <sup>3</sup> - czapki kominowe	szt	4		
47 d.1.5	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	24		
48 d.1.5	<b>KNR 4-03 0706-02</b>	Wymiana instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm <sup>2</sup>	m	82		
49 d.1.5	<b>KNR 4-03 1205-01</b>	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	1		
<b>Razem dział Dach, rynny i obróbki blacharskie</b>						
<b>1.6 Schody zewnętrzne i pochylnie</b>						
50 d.1.6	<b>KNR 4-01 0205-05</b>	Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m <sup>2</sup>	miejsc.	22		
51 d.1.6	<b>KNNR 2 1202- 01</b>	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m <sup>2</sup>	18.77		
52 d.1.6	<b>KNNR 2 1209- 03</b>	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm. Płytki antypoślizgowe	m <sup>2</sup>	21.34		
53 d.1.6	<b>KNNR 7 0506- 01</b>	daszki nad drzwiami i balkonem	m <sup>2</sup>	4.8		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
54 d.1.6	<b>KNR 2-02 1207-01</b>	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	7.72		
55 d.1.6	<b>KNP 02 1313-01.01</b>	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy	m	11		
56 d.1.6	<b>KNP 02 1313-01.03</b>	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzla- mi dwa razy	m	11		
<b>Razem dział Schody zewnętrzne i pochylnie</b>						
<b>Razem dział Remont budynku - zewnętrzny</b>						
<b>2 Remont budynku wewnętrzny</b>						
<b>2.1 Remont pomieszczenia sanitarnego</b>						
57 d.2.1	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	20.48		
58 d.2.1	<b>Kalkulacja własna</b>	Demontaż pieców kaflowych z wywiezieniem gruzu	m <sup>3</sup>	3.84		
59 d.2.1	<b>KNNR 3 0601-01</b>	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	15.43		
60 d.2.1	<b>KNNR-W 3 0604-01</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m <sup>2</sup>	10.78		
61 d.2.1	<b>KNNR 2 0803-02</b>	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m <sup>2</sup>	61.44		
62 d.2.1	<b>KNP 05 0621-01.01</b>	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.	8		
63 d.2.1	<b>KNNR 2 1209-03</b>	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m <sup>2</sup>	11.36		
64 d.2.1	<b>KNNR 8 0216-01</b>	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl	4		
65 d.2.1	<b>TZKBNK XVIII I B-117</b>	Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana	szt.	4		
66 d.2.1	<b>KNNR 8 0218-03</b>	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl	4		
67 d.2.1	<b>KNR-W 2-15 0234-05</b>	Bidety z baterią i syfonem	kpl.	2		
68 d.2.1	<b>Kalkulacja własna</b>	przełożenie instalacji kanalizacyjnej do umywalki i ustępu o śr. 50mm i śr 110 mm	m	13.7		
69 d.2.1	<b>Kalkulacja własna</b>	przełożenie instalacji wodociągowej z tworzywa sztucznego	m	23.5		
70 d.2.1	<b>KNR 0-35 0120-03</b>	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, wiszące, elektryczne, montowane przy pomocy rur i kształtek; poj. do 50 dm <sup>3</sup>	szt.	2		
<b>Razem dział Remont pomieszczenia sanitarnego</b>						
<b>2.2 Remont pomieszczeń wewnętrznych</b>						
71 d.2.2	<b>KNR 13-23 0103-05</b>	Wykucie ręczne wnęk w konstrukcjach monolitycznych betonowych	m <sup>3</sup>	0.589		
72 d.2.2	<b>KNR 13-23 0102-01</b>	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji z cegły	m <sup>3</sup>	2.0625 = 2.063		
73 d.2.2	<b>KNR 2-02 0120-04</b>	Ścianki działowe pełne z cegieł wapienno-piask.25x12x10.2cm gr.1/2ceg	m <sup>2</sup>	2.07		
74 d.2.2	<b>KNNR 3 0601-01</b>	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	87.125		
75 d.2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	4.14		
76 d.2.2	<b>KNR 2-02 0815-03</b>	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach	m <sup>2</sup>	174.26		
77 d.2.2	<b>KNR 2-02 0815-05</b>	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m <sup>2</sup>	90.08		
78 d.2.2	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ścian i sufitów). Ściany na kolor, sufity na biało.	m <sup>2</sup>	310.88		
79 d.2.2	<b>KNR 7-28 0301-01</b>	Rozebranie podłogi drewnianej	m <sup>2</sup>	45.04		
80 d.2.2	<b>KNR-W 2-02 0606-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	45.04		
81 d.2.2	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	45.04		
82 d.2.2	<b>KNR 2-02 0290-01</b>	Zbrojenie szlichty pręty 6 mm - siatka o oczkach 12*12	kg	53.52		
83 d.2.2	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.100 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	45.04		
84 d.2.2	<b>NRRNKB 202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	78.72		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
85 d.2.2	<b>KNR-W 2-02 1123-01</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>	8.2		
86 d.2.2	<b>KNP 02 1119- 03.05</b>	Wykładziny rulonowe dywanowe gr. 7 mm z runem pętelkowym lub welurowym - oddzielne arkusze klejone do podłoża na stykach w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	70.88		
<b>Razem dział Remont pomieszczeń wewnętrznych</b>						
<b>2.3 Wymiana stolarki drzwiowej</b>						
87 d.2.3	<b>KNNR-W 3 0702-04</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>	17.22		
<b>Razem dział Wymiana stolarki drzwiowej</b>						
<b>2.4 Wymiana opraw oświetleniowych</b>						
88 d.2.4	<b>KNNR 9 0401- 01</b>	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.	6		
89 d.2.4	<b>KNNR 9 0402- 01</b>	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.	9		
90 d.2.4	<b>KNNR 9 0501- 02</b>	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W	szt.	20		
<b>Razem dział Wymiana opraw oświetleniowych</b>						
<b>Razem dział Remont budynku wewnętrzny</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						