

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|--|----------------|--------|------------|---------|
| 1 Remont budynku - zewnętrzny | | | | | | |
| 1.1 Roboty rozbiórkowe | | | | | | |
| 1 | KNR 2-02 d.1. 1220-04 1 | Konstrukcje daszków jednospadowe | m ² | 23.17 | | |
| 2 | KNR 2-25 d.1. 0420-03 1 | Demontaż znaków i tabliczek z elewacji z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania | szt. | 4 | | |
| 3 | KNR 4-01 d.1. 0354-08 1 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2 | m ² | 4.55 | | |
| 4 | KNR 4-01 d.1. 0354-07 1 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 | szt. | 10 | | |
| 5 | KNR 4-01 d.1. 0354-03 1 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 | szt. | 15 | | |
| 6 | KNR 4-01 d.1. 0354-05 1 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m ² | 37.91 | | |
| 7 | KNR 4-01 d.1. 1306-01 1 | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych | m ² | 31.75 | | |
| 8 | KNR 4-01 d.1. 0535-08 1 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m ² | 36.88 | | |
| 9 | KNNR 3 0601-01 d.1. 01 1 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach | m ² | 63.8 | | |
| 10 | KNNR 2 0504-01 d.1. 01 1 | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - rozebranie parapetów zewnętrznych | m ² | 14.16 | | |
| Razem dział Roboty rozbiórkowe | | | | | | |
| 1.2 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna | | | | | | |
| 11 | KNR 0-19 d.1. 1023-11 2 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 | m ² | 30.6 | | |
| 12 | KNR 0-19 d.1. 1023-02 2 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2 | m ² | 4.32 | | |
| 13 | KNR 0-19 d.1. 1023-03 2 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 | m ² | 2.43 | | |
| 14 | KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe | m ² | 2.76 | | |
| 15 | KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 2 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe | m ² | 9.14 | | |
| 16 | KNNR 2 0504-01 d.1. 01 2 | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne okien | m ² | 14.16 | | |
| 17 | KNR-W 2-02 d.1. 2119-02 2 | Parapety, półki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm | m | 17.73 | | |
| Razem dział Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna | | | | | | |
| 1.3 Ocieplenie budynku | | | | | | |
| 18 | KNNR 1 0305-02 d.1. 02 3 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - wykop pod izolację ściany poniżej poziomu terenu H=0,7, S=0,6 | m ³ | 26.16 | | |
| 19 | KNNR 1 0317-01 d.1. 01 3 | Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III | m ³ | 26.16 | | |
| 20 | KNR 0-17 d.1. 2608-01 3 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (ściany i glify) | m ² | 356.95 | | |
| 21 | KNR 0-17 d.1. 2608-02 3 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) (ściany i glify) | m ² | 356.95 | | |
| 22 | KNR 0-17 d.1. 2608-04 3 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie | m ² | 356.95 | | |
| 23 | KNR 0-17 d.1. 2608-05 3 | Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża | m ² | 356.95 | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|-----------------------------------|--|----------------|---------|------------|---------|
| 24 d.1. 3 | KNR 0-17 2609-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian | m ² | 290.33 | | |
| 25 d.1. 3 | KNR 0-17 2609-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamentowych | m ² | 43.61 | | |
| 26 d.1. 3 | KNR 0-17 2609-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły | szt. | 1161.32 | | |
| 27 d.1. 3 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m ² | 290.33 | | |
| 28 d.1. 3 | KNR 0-17 0926-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa | m ² | 290.33 | | |
| 29 d.1. 3 | KNR 0-17 0926-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m ² | 290.33 | | |
| 30 d.1. 3 | KNR 0-17 2609-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży | m ² | 23.01 | | |
| 31 d.1. 3 | KNR 0-17 2609-07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach | m ² | 23.01 | | |
| 32 d.1. 3 | KNR 0-17 0926-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm | m ² | 23.01 | | |
| 33 d.1. 3 | KNR 0-17 2609-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 176 | | |
| 34 d.1. 3 | KNNR 2 1504-01 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m | m ² | 53.71 | | |
| Razem dział Ocieplenie budynku | | | | | | |
| 1.4 Dach, rynny i obróbki blacharskie | | | | | | |
| 35 d.1. 4 | KNNR 2 0507-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m ² | 246.52 | | |
| 36 d.1. 4 | KNNR 2 0504-02 | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | m ² | 13.30 | | |
| 37 d.1. 4 | KNNR 2 0504-02 | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (pas nadrynnowy i podrynnowy) | m ² | 21.30 | | |
| 38 d.1. 4 | KNNR-W 3 0510-02 | Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych - odcinki pionowe śr. 110 mm | m | 18.66 | | |
| 39 d.1. 4 | KNNR-W 3 0511-02 | Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych śr.100 mm z zastosowaniem łączników z zaciskami | m | 41 | | |
| 40 d.1. 4 | KNNR 3 0308-01 | Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m ³ | 0.82 | | |
| 41 d.1. 4 | TZKNBK III -46 | Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki kominowe, proste słupki, części balustrad itp) o objętości elementu do 0.03 m3 - czapki kominowe | szt | 4 | | |
| 42 d.1. 4 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 12 | | |
| 43 d.1. 4 | KNR 4-03 0706-02 | Wymiana instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² | m | 111.6 | | |
| 44 d.1. 4 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1 | | |
| Razem dział Dach, rynny i obróbki blacharskie | | | | | | |
| 1.5 Schody zewnętrzne i pochylnie | | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---------------------------------|---|----------------|--------|------------|---------|
| 45 d.1. 5 | KNR 4-01 0205-05 | Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2 | miejsc. | 22 | | |
| 46 d.1. 5 | KNNR 2 0504- 02 | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | m ² | 3.26 | | |
| 47 d.1. 5 | KNNR 2 1202- 01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm | m ² | 35.75 | | |
| 48 d.1. 5 | KNNR 2 1209- 03 | Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm | m ² | 57.43 | | |
| 49 d.1. 5 | KNNR 2 1001- 01 | Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii (podesty i schody) | m ² | 9.98 | | |
| 50 d.1. 5 | KNNR 7 0506- 01 | daszki nad drzwiami i balkonem | m ² | 23.17 | | |
| 51 d.1. 5 | KNR 2-02 1207-01 | Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane | m | 46.2 | | |
| Razem dział Schody zewnętrzne i pochylnie | | | | | | |
| Razem dział Remont budynku - zewnętrzny | | | | | | |
| 2 Remont budynku wewnętrzny | | | | | | |
| 2.1 Remont pomieszczenia sanitarnego | | | | | | |
| 52 d.2. 1 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m ² | 15.76 | | |
| 53 d.2. 1 | KNNR 3 0601- 01 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach | m ² | 15.76 | | |
| 54 d.2. 1 | KNNR-W 3 0604-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach | m ² | 15.76 | | |
| 55 d.2. 1 | KNNR 2 0803- 02 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej | m ² | 15.76 | | |
| 56 d.2. 1 | KNP 05 0621- 01.01 | Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm | szt. | 3 | | |
| 57 d.2. 1 | KNNR 2 1209- 03 | Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm | m ² | 1.96 | | |
| 58 d.2. 1 | KNNR 8 0216- 01 | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem | kpl | 1 | | |
| 59 d.2. 1 | TZKBNK XVIII I B-117 | Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana | szt. | 1 | | |
| 60 d.2. 1 | KNNR 8 0218- 03 | Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" | kpl | 1 | | |
| Razem dział Remont pomieszczenia sanitarnego | | | | | | |
| 2.2 Remont pomieszczeń wewnętrznych | | | | | | |
| 61 d.2. 2 | KNNR-W 3 1003-07 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufity) | m ² | 289.07 | | |
| 62 d.2. 2 | KNNR-W 3 1003-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m ² | 191.78 | | |
| 63 d.2. 2 | KNNR-W 3 1004-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m ² | 97.29 | | |
| 64 d.2. 2 | KNR 7-28 0301-01 | Rozebranie podłogi drewnianej | m ² | 64.74 | | |
| 65 d.2. 2 | KNR 2-02 1101-03 | Podkłady murarskie z tłucznią lub żużla na podł.gruntowym | m ³ | 19.42 | | |
| 66 d.2. 2 | KNNR-W 2-02 0606-01 | izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m ² | 64.74 | | |
| 67 d.2. 2 | KNR 2-02 0609-03 | izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa | m ² | 64.74 | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-----------------------------------|--|----------------|-------|------------|---------|
| 68 d.2. 2 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro | m ² | 64.74 | | |
| 69 d.2. 2 | KNNR 2 1209-03 | Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm | m ² | 77.05 | | |
| Razem dział Remont pomieszczeń wewnętrznych | | | | | | |
| 2.3 Wymiana stolarki drzwiowej | | | | | | |
| 70 d.2. 3 | KNNR-W 3 0702-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych | m ² | 8.6 | | |
| Razem dział Wymiana stolarki drzwiowej | | | | | | |
| 2.4 Wymiana opraw oświetleniowych | | | | | | |
| 71 d.2. 4 | KNNR 9 0401-01 | Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku | szt. | 8 | | |
| 72 d.2. 4 | KNNR 9 0402-01 | Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych | szt. | 15 | | |
| 73 d.2. 4 | KNNR 9 0501-02 | Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W | szt. | 13 | | |
| Razem dział Wymiana opraw oświetleniowych | | | | | | |
| Razem dział Remont budynku wewnętrzny | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu | | | | | | |