

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Zagospodarowanie centrum miejscowości						
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1. 1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.09796 = 0.098		
2 d.1. 1	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	820.3		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.2 ROBOTY ZIEMNE						
3 d.1. 2	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne - wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ciągu pieszo-jezdnego wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	32.5		
4 d.1. 2	KNNR 1 0208-0201	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowładowymi 5-10 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej	m ³	32.5		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
1.3 KRAWEŹNIKI I OBRAMOWANIE						
5 d.1. 3	KNNR 6 0403-0301	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	m	18		
6 d.1. 3	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	180.7		
Razem dział KRAWEŹNIKI I OBRAMOWANIE						
1.4 NAWIERZCHNIA I PODBUDOWA						
7 d.1. 4	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m ²	238.08		
8 d.1. 4	KNNR 6 0112-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnię chodników	m ²	101.35		
9 d.1. 4	KNNR 6 0113-0601	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod nawierzchnię jezdni	m ²	136.75		
10 d.1. 4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	101.35		
11 d.1. 4	KNNR 6 0502-0301	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	136.73		
Razem dział NAWIERZCHNIA I PODBUDOWA						
1.5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
12 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż huštawki podw. o wym. 1,80 x 2,5	kpl	1		
13 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż huštawki typu "bujaczek" na sprężynie	kpl.	1		
14 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż piaskownicy z bali drewnianych o wymiarach zew. 3,6 x 3,6	kpl.	1		
15 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek drewnianych na stelażu żeliwnym, wolnostojące, styl "RETRO"	kpl.	2		
16 d.1. 5	Kalk. Własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl.	2		
Razem dział ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
1.6 ZIELEN						
17 d.1. 6	KNR 2-23 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha	0.07415 = 0.074		
18 d.1. 6	KNR 2-23 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem	m ²	741.5		
19 d.1. 6	kalkulacja własna	nasadzenie drzew liściastych	szt.	4		
Razem dział ZIELEN						
Razem dział Zagospodarowanie centrum miejscowości						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						