
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Somiance
ADRES INWESTYCJI : Somianka
INWESTOR : Gminy Somianka
ADRES INWESTORA : 07-203 Somianka, Somianka Parcele 16b
BRANŻA : Studnie głębinowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ledachowicz
DATA OPRACOWANIA : 14.04.2008

NARZUTY

Koszty pośr. [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.04.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1 Obudowy studni głębinowych						
1		Demontaż istniejących studni	kpl.	3		
d.1	kalk. własna					
2		Przedłużenie rury nadfiltrowej	kpl.	3		
d.1	kalk. własna					
3	KNNR 11 0101- 02	Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie, z krę- gów betonowych Fi 2000 mm	szt	3		
d.1						
4	KNNR 11 0102- 05	Głowice studni wierconych, Fi zew. 500 mm (20"), na ru- ry wiertnicze stalowe	szt	3		
d.1						
5	KNNR 2 0601- 06	Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitu- miczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy	m ²	29.76		
d.1						
6	KNNR 2-01 0313- 02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samo- chodami, samowładoczymi, kategoria gruntu III-IV	m ³	171		
d.1						
7	KNNR 1 0408- 02	Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoiisty kategorii III	m ³	171		
d.1						
8	KNNR 1 0503- 05	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona na- sypów, kategoria gruntu I-III	m ²	122.1		
d.1						
9	KNNR 1 0507- 01	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm	m ²	122.1		
d.1						
10	KNNR 2 0106- 02	Poz. zast. Opaska betonowa	m ³	0.16		
d.1						
11	KNNR 1 0524- 01	Schody na skarpach nasypów i przekopów, z elementów prefabrykowanych o szerokości 0,6 m	m	6		
d.1						
12	KNNR 6 0401- 01	Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka piaskowa	m	12		
d.1						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: