
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Somiance
ADRES INWESTYCJI : Somianka
INWESTOR : Gminy Somianka
ADRES INWESTORA : 07-203 Somianka, Somianka Parcele 16b
BRANŻA : Wykonanie nowego ogrodzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ledachowicz
DATA OPRACOWANIA : 14.04.2008

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośr. [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.04.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KOSZTORYS OFERTOWY DO P.B. MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY						
1	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m	m ³	70		
2	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m ³	35		
3	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m ³	35		
4	KNR 2-02 0290-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów	t	0.9		
5	KNR 2-02 0202-01	Fundament pod cokoły i słupki stalowe o szer. do 0,6 m	m ³	35		
6	KNR 2-02 0202-01	Cokoły betonowe o szer. do 0,6 m	m ³	18		
7	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur o śr. 76/3.5 mm o rozst.2.4 m obsadz.w cokole	m	210		
8	KNR 2-02 1807-02	Słupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami żelbetowe 20x20 cm	szt.	3		
9	KNR 2-02 1807-06	Słupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami żelbetowe - dod.lub potrącenie za każde 10cm różnicy wys. Krotność = 4	szt.	3		
10	KNR 2-02 1808-10	Wrota z furtkami wys.2.4 m szer.wrót 4 m i furtki 1 m z kształtowników stalowych w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm	kpl.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: