

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie centrum miejscowości Skorki poprzez remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz budowa placu zabaw  
ADRES INWESTYCJI : Skorki da. nr 21/2  
INWESTOR : Gminna Biblioteka Publiczna w Somiance  
ADRES INWESTORA : Somianka 21, 07-203 Somianka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Plac zabaw wraz z wyposażeniem</b>			
1	kalk. własna d.1	Demontaż starych zniszczonych zabawek drewnianych wraz z wywozem i re- cyklingiem 5	kpl kpl	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	kalk. własna d.1	Huštawka podwójna aluminiowa 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	kalk. własna d.1	Karuzela z kierownicą 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	kalk. własna d.1	Piaskownica aluminiowa wraz z uzupełnieniem piaskiem 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	kalk. własna d.1	Huštawka podwójna wagowa - konstrukcja aluminiowa 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	Kalk. Własna d.1	Wieża ze zjeżdżalnią - konstrukcja aluminiowa 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-23 d.1 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej po- za terenem rozścielenia ręcznie o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm 0.0630	ha ha	0.063	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.063</b>
8	KNR 2-23 d.1 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem 630	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	630.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>630.000</b>
9	KNR 2-01 d.1 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
10	KNNR 1 d.1 0202-03	Roboty ziemne - wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ciągu pieszo-jezdneho wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 24.97	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	24.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.970</b>
11	KNNR 6 d.1 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- pełnione piaskiem 60	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
12	KNNR 6 d.1 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
13	KNNR 6 d.1 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
14	KNR 2-23 d.1 0110-01	Warstwa dolna grubości 15cm podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63,0mm, z transportem smochodowym materiałów 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
15	KNR 2-23 d.1 0110-03	Warstwa górna o grubości 5cm podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm, z transportem samochodowym materiałów 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
16	kalk. własna d.1	Nawierzchnia poliuretanowa na warstwie elastycznej 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Plac zabaw wraz z wyposażeniem</b>				
1 d.1	kalk. własna	Demontaż starych zniszczonych zabawek drewnianych wraz z wywozem i recyklingiem	kpl	5		
2 d.1	kalk. własna	Huśtawka podwójna aluminiowa	kpl	1		
3 d.1	kalk. własna	Karuzela z kierownicą	kpl.	1		
4 d.1	kalk. własna	Piaskownica aluminiowa wraz z uzupełnieniem piaskiem	kpl.	1		
5 d.1	kalk. własna	Huśtawka podwójna wagowa - konstrukcja aluminiowa	kpl.	1		
6 d.1	Kalk. Własna	Wieża ze zjeżdżalnią - konstrukcja aluminiowa	kpl.	1		
7 d.1	KNR 2-23 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha	0.0630 = 0.063		
8 d.1	KNR 2-23 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem	m <sup>2</sup>	630		
9 d.1	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>	120		
10 d.1	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne - wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ciągu pieszo-jezdnego wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m <sup>3</sup>	24.97		
11 d.1	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	60		
12 d.1	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	120		
13 d.1	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	120		
14 d.1	KNR 2-23 0110-01	Warstwa dolna grubości 15cm podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63,0mm, z transportem smochodowym materiałów	m <sup>2</sup>	120		
15 d.1	KNR 2-23 0110-03	Warstwa górna o grubości 5cm podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm, z transportem samochodowym materiałów	m <sup>2</sup>	120		
16 d.1	kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa na warstwie elastycznej	m <sup>2</sup>	120		
<b>Razem dział: Plac zabaw wraz z wyposażeniem</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: