

P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka  
Popowo Parcele ul. Pod Borem [REDACTED] nr ew. działki 19/13; Gm. Somianka; wł. posesji [REDACTED]

STAROSTWO POWIATOWE  
W WYSZKOWIE

Pracownia Projektowa  
Mgr inż. Jacek Zagórecki  
15-445 Białystok  
ul. Piłsudskiego 10/19

Niniejsze stanowi załącznik  
do zgłoszenia  
z dnia 2016-11-14  
Nr rej. 20998

FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY**

PROJEKT: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (branża sanitarna)

OBIEKT: Przydomowe oczyszczalnie ścieków; Gmina Somianka;  
Miejscowości: Popowo Parcele ul. Pod Borem [REDACTED] nr ew. działki  
19/13; Właściciel posesji: [REDACTED]

INWESTOR: Gmina Somianka  
Somianka 16B  
07-203 Somianka

AUTOR: mgr inż. Jacek Zagórecki

mgr inż. JACEK ZAGÓRECKI  
projektowanie, kierownictwo  
budowy i robót  
instalacji sanitarnych  
Spec. - sieci i instalacje sanitarne  
Najwyższa kwalifikacja

Białystok, kwiecień 2015r.



## Zawartość opracowania

|  |           |
|--|-----------|
| <b>OŚWIADCZENIE.....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>ZAŚWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTÓW.....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>1. OPIS TECHNICZNY .....</b>  | <b>10</b> |
| 1.1 Podstawa opracowania .....   | 10        |
| 1.2 Przedmiot i zakres opracowania.....  | 10        |
| 1.3 Warunki gruntowo wodne.....  | 11        |
| 1.4 Opis rozwiązania .....   | 11        |
| 1.5 Technologia oczyszczania ścieków.....  | 11        |
| 1.5.1 Oczyszczalnia Hybrydowa.....   | 11        |
| 1.6 Opis elementów oczyszczalni .....  | 13        |
| 1.6.1 Osadnik gnilny .....   | 13        |
| 1.6.2 Biologiczne złoże zanurzone z komorą aeracji .....   | 13        |
| 1.6.3 Studzienka rewizyjna (inspekcyjna).....  | 14        |
| 1.6.4 Komory filtracyjne .....   | 14        |
| 1.6.5 Urządzenie do utylizacji osadów ściekowych.....  | 14        |
| 1.6.6 Wentylacja wysoka .....  | 14        |
| 1.6.7 Wentylacja niska .....   | 15        |
| 1.6.8 Przepompownie ścieków.....   | 15        |
| 1.6.9 Studnie chłonne .....  | 15        |
| 1.7 Zapotrzebowanie terenu .....   | 15        |
| 1.8 Połączenia wewnątrz obiektowe .....  | 15        |
| 1.9 Zasady montażu zbiorników osadnika gnilnego i złoża biologicznego oraz<br>elementów instalacji kanalizacji zewnętrznej ..... | 16        |
| 1.10 Zasady eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków .....   | 16        |
| 1.11 Wytyczne branżowe .....   | 17        |
| 1.11.1 Branża budowlana .....  | 17        |
| 1.11.2 Branża elektryczna .....  | 17        |
| 1.11.3 Branża instalacyjna .....   | 18        |
| 1.12 Uwagi końcowe.....  | 18        |
| <b>2. OBLICZENIA .....</b>   | <b>19</b> |
| 2.1 Obliczenia dla $RML \leq 6$ .....  | 19        |



|       |  |    |
|-------|--|----|
| 2.1.1 | Bilans ilości ścieków .....  | 19 |
| 2.1.2 | Dobór osadnika gnilnego .....  | 20 |
| 2.1.3 | Bilans ładunków zanieczyszczeń .....   | 20 |
| 2.1.4 | Skład ścieków surowych .....   | 21 |
| 2.1.5 | Jakość wprowadzanych wód do odbiornika oraz przewidywany stopień redukcji zanieczyszczeń ..... | 22 |

### 3. CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Zagospodarowanie terenu; lokalizacja przydomowej oczyszczalni;  
Miejsc.: Popowo Parcele; Właściciel: .....  
skala 1:1000..... - rys.1/8
- Rozwinięcie instalacji oczyszczalni ścieków z przepompownią ścieków oczyszczonych..... - rys.2/8
- Oczyszczalnia ścieków dla równoważnych liczb mieszkańców;  
 $RLM \leq 6$ ;  $6 < RLM \leq 9$ ;  $9 < RLM \leq 12$  ..... - rys.3/8
- Przepompownia ścieków oczyszczonych (czystych)..... - rys.4/8
- Studnia chłonna zlokalizowana na poziomie terenu ..... - rys.5/8
- Studnia kanaliacyjna inspekcyjna ..... - rys.6/8
- Schemat elektryczny zasilania oczyszczalni ścieków;  
układ połączenia dla systemu TN-S..... - rys.7/8
- Schemat elektryczny zasilania oczyszczalni ścieków;  
układ połączenia dla systemu TN-C-S..... - rys.8/8



Białystok dnia 4.2015

## OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany dla zadania „**Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka**” dla miejscowości **POPOWO PARCELE: nr ew. dz. 19/13** został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:

mgr inż. JERZY ZAGÓRNY  
Inżynier  
Sporządzający

CEKI  
ctwo  
nych  
ilanie  
00

Sprawdzający:

mgr inż. JERZY ZAGÓRNY  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i nadzoru budowlanego w branży instalacji  
Nr uprawnień 178 69/BL



P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka  
Popowo Parcele ul. Pod Borem nr ew. działki 19/13; Gm. Somianka; wł. posesji

Białystok dnia 4.2015

Pracownia Projektowa  
mgr inż. Jacek Zagórecki  
15-445 Białystok  
ul. Piłsudskiego 10/19

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż projektowana oczyszczalnia ścieków i studnia chłonna na terenie gminy Somianka, na działce nr ew.:

- 19/13 stanowiącej własność: w miejscowości Popowo Parcele ul. Pod Borem

zlokalizowana jest poza obszarem oddziaływania na istniejące obiekty i ich infrastrukturę techniczną oraz elementów zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Somianka; ww. działce ew. oraz sąsiednich działek nie znajdują się, bądź są przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne ujęcia wody (studnie) z których pobierana jest woda do celów spożywczych. Budynki oraz obiekty w pobliżu niniejszej inwestycji posiadają ujęcia wody do celów socjalno-bytowych z istniejącej sieci wodociągowej.

Projektant





Białystok 30.11.2016

### OŚWIADCZENIE

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), **Oświadczam iż wszystkie odległości od granic sąsiednich działek i innej infrastruktury technicznej mającej wpływ zostały zachowane.** Z uwagi iż do opracowania mają zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.). Nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008 r. (w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)(Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Projektant:

mgr inż. JACEK LANGÓRECKI  
projektowanie, kierownictwo  
budów i robót  
instalacyjno-inżynierskich  
Spec.: sieci i instalacje sanitarne  
Nr upr. bud B/183/90

Sprawdzający:

mgr inż. JACEK LANGÓRECKI  
Uprawnienia budowlane  
i Kierowania robotami  
urzędzeń i inżynierskich  
Nr uprawnień 71/64 i 178/89/BŁ



## OŚWIADCZENIE

Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie ścieków dla terenu Gminy Somianka podlegające przy pracach projektowych n/w przepisom:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
- Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z późn. zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz. U. 2014 poz. 1800),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. *w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku* (Dz. U. 2014 poz. 112),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

**Są zgodne z wydaną decyzją o warunkach zabudowy przez Wójta Gminy Somianka** Znak:

6730.61.2016 z 04.10.2016

Projektant:

mgr inż. JACEK ZAGÓRECKI  
projektowanie, kierownictwo  
... instalacji inżynierskich  
Spec.-sieci instalacje sanitarne  
Nr ug. bud BW/183/CO

Sprawdzający:

mgr inż. JERZY ZAGÓRECKI  
... kierownictwo do projektowania  
i kierowania robotami w branży instalacji,  
urządzeń i inżynierii sanitarnej  
Nr uprawnień 71/64 i 178/69/BL



## UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Białymstoku  
Wydział Urbanistyki  
Architektury  
i Nadzoru Budowlanego

Nr BŁ/183/90

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Białymstoku  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3  
-13-

Za zgodność z oryginałem

Białystok, dnia 28.04.2011r.

STARSZY INSPEKTOR  
M. Siemieniuk  
Małgorzata Siemieniuk

DUPLIKAT

Białystok dnia 1990.12.28

### STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 p. 4 ab

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8, poz.46 z późn. zmianami z 1988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierdza się, że:

Ob. **Jacek ZAGÓRECKI**

**magister inżynier inżynierii środowiska**

urodz. dnia **06 marca 1959 r. Białystok**

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonania samodzielnej funkcji

**projektanta oraz kierownika budowy i robót**

w specjalności **instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.**

Ob. **Jacek Zagórecki** jest upoważniony / na / do:

**1/ do sporządzania projektów:**

a/ **sieci sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłe uzbrojenia terenu,**

b/ **instalacji sanitarnych obejmujących instalacje wodociągowe, , kanalizacyjne, gazowe i ciepłe oraz klimatyzacyjno-wentylacyjne,**

**2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie:**

a/ **sieci sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłe uzbrojenia terenu.**

b/ **Instalacji sanitarnych obejmujących instalacje wodociągowe, , kanalizacyjne, gazowe, ciepłe i klimatyzacyjno-wentylacyjne. - - -**

Oryginał dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisał Z up. WOJEWODY Dyrektor Wydziału, Główny Architekt Województwa mgr inż. arch. Jan Cicho.

Pieczęć okrągła z Godłem Państwa i napisem w otoku: URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU.

Duplikat zaświadczenia wystawiono na podstawie dokumentów znajdujących się w Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Wydziale Infrastruktury.

Wnieiono opłatę skarbową od niniejszego duplikatu zezwolenia w wysokości 24,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia cztery 00/100).

Białystok, 2011.01. 31

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Ewa Welo  
Dyrektor Wydziału Infrastruktury



## ODPIS

PREZYDIUM  
WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ

Dnia 5 grudnia 1969 r.

w Białymstoku

Wydział Gospodarki Wodnej i O.P.

nr ewid. uprawnień 178/69/B1

### UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Na podstawie § 26 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministrów Żeglugi oraz Rolnictwa, z dnia 1 września 1964 r. w sprawie uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym z zakresu gospodarki wodnej, żeglugi i rolnictwa (Dziennik Budownictwa nr 17, poz. 55)

Ob. mgr inż. Jerzy ZAGÓRNOKI

urodzony dnia 29 kwietnia 1933 r. roku 1933


w Białymstoku

o r z y m u j e

uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii sanitarnej

określonej w § 5 pkt. 1 i 2

do sporządzania projektów i kierowania robotami



mgr inż. Jerzy Zagórnocki  
(podpis: Jerzy Zagórnocki, Wydziału)

Repertorium "A" numer 1303 / 20.10.1969.  
Notariusz mgr Danuta Łaska prowadząca Kancelarię Notarialną  
w Białymstoku, stwierdza zgodność niniejszego odpisu z wypisu  
z okazanym dokumentem.

Pobrano kwoty:

a) wynagrodzenia notariusza z § 12. taksy notarialnej  
(Dz. U. Nr 148 poz. 1564) 6,00 zł

b) podatku VAT wg stawki 23% 1,38 zł


Niniejszy odpis-wypis wydano: 2012-04-23



NOTARIUSZ  
mgr Danuta Łaska



## ZAŚWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTÓW



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-52H-FRD-BXJ \*

Pan Jacek Zagórecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/2198/02  
adres zamieszkania ul. Piłsudskiego 10/19, 15-445 Białystok  
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-09 roku przez:

Waldemar Jasiełczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa





### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SJN-BVH-B5C \*

Pan Jerzy Zagórecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0026/04  
adres zamieszkania ul. Piłsudskiego 10 m 19, 15-445 Białystok  
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Wojciech Kamiński, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pilb.org.pl](http://www.pilb.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



## 1. OPIS TECHNICZNY

### 1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,
- Przepisy prawne:
  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z późniejszymi zmianami),
  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późniejszymi zmianami),
  - Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),
  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),
- Mapa ewidencji w skali 1:1000,
- Wizja lokalna,
- Normy, wytyczne projektowe.

### 1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposób oczyszczania ścieków bytowych oraz ich odprowadzenie do komór filtracyjnych.

Zakresem opracowania objęto oczyszczalnię ścieków przydomowych zlokalizowanej w miejscowości Popowo Parcele ul. Pod Borem ■ nr ew. działki 19/13; Gmina Somianka, właściciel posesji ■

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologii osadu czynnego i zatopionego stałego złoża biologicznego.

Urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi normami w tym z normą PN EN 12566-3+A2:2013.

Jako założenia wyjściowe w niniejszym opracowaniu przyjęto:

- Jednostkową ilość ścieków przypadającą na 1 mieszkańca (RLM – 150 l/d),
- Sposób wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej,
- Istniejące warunki gruntowo wodne,



- Skład ścieków jak dla ścieków socjalno-bytowych.

### **1.3 Warunki gruntowo wodne**

Podłoże budują: żwiry, pospółki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, ility.

Na podstawie pomiaru poziomu wód gruntowych przeprowadzonego w okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iż poziom tych wód znajduje się na głębokości ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na głębokości 60cm wykazał czas wsiąkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikować badane grunty do kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukturę składającą się z wierzchniej warstwy ziemi ornej V-VI klasy o miąższości ok. 30cm z leżącą pod nią warstwą nisko przepuszczalną (piaski ilaste, gliny) zalegającą do głębokości ok. 2m. Pod warstwą nieprzepuszczalną znajduje się warstwa przepuszczalna (piaski średnie z piaskiem gliniastym). Ocenę przekroju gruntu dokonano analizując istniejące w pobliżu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje się na głębokości:

- W dniu badania – 0,5m do 2,5m.p.p.t.
- Stwierdzony maksymalny roczny poziom – 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

### **1.4 Opis rozwiązania**

W oczyszczalni biologicznej ścieków zastosowano urządzenia wykonane z polietylenu wysokiej gęstości.

Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń:

- Przykanalik PVC DN 110,
- Rewizji PVC DN110,
- Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemności i reaktora biologicznego,
- Urządzenia do utylizacji osadów bezpośrednio na oczyszczalni,
- Przepompowni ścieków oczyszczonych,
- Odbiornika ścieków (studnia chłonna)

Oczyszczalnia posiada układ wentylacji wysokiej połączonej z wentylacją niską.

### **1.5 Technologia oczyszczania ścieków**

#### **1.5.1 Oczyszczalnia Hybrydowa**

- **Procesy beztlenowe**

Ścieki bytowe z wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i gospodarczego odprowadzane będą grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez studzienkę rozdzielczą. We wlocie osadnika następuje spowolnienie strumienia ścieków, który eliminuje możliwość wymieszania osadu mineralnego i organicznego. Osadnik posiada wydłużony kształt, który gwarantuje powolny i stabilny przepływ ścieków. Sedymentujące zanieczyszczenia tworzą osad, który poddany jest działaniu bakterii



—

•





Rozsączenie oczyszczonych ścieków w gruncie poprzez drenaż na tym terenie jest nieopłacalne i trudne do realizacji. Z tego też względu przewidziano budowę studni chłonnych w celu odprowadzenia ścieków podczyszczonych do gruntu.

## ***1.6 Opis elementów oczyszczalni***

### ***1.6.1 Osadnik gnilny***

Pojemność osadnika dobrana została z uwzględnieniem 1,5 dobowego okresu przetrzymania dopływu ścieków. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gęstości o pojemności 2500/3500 litrów metodą wytłaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o średnicy 110mm składa się kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku ścianie, wlot i wylot w górnej części posiadają otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje się wyjmowany filtr szczelinowy, będący jednocześnie wskaźnikiem zamulenia.

Osadnik wyposażony jest w dwa włazy z pokrywami.

### ***1.6.2 Biologiczne złoże zanurzone z komorą aeracji***

Jest kompletny reaktorem realizującym tlenowe procesy oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw domowych. Konstrukcja urządzenia pozwala obsługiwać gospodarstwa od 1 do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z polietylenu wysokiej gęstości PEHD formowanego metodą wytłaczania z rozdmuchem.

Urządzenie wyposażone jest w:

- Dwie komory czynne rozdzielone przegrodą,
- Przyłącza wlotu i wylotu ścieków DN 110mm,
- Przyłącza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 110mm,
- Dwa przyłącza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,
- Dmuchawę membranową,
- Obudowę dmuchawy z zaworami powietrza DN 16mm oraz przyłączem elektrycznym,
- Zraszacz podający ścieki,
- Wysoko powierzchniowe wypełnienie PP (I komora),
- Cyrkulator wewnętrznego obiegu ścieków z napowietrzeniem (I komora),
- Dyfuzor napowietrzający (II komora),
- Ruszt podtrzymujący,
- Dwa włazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,
- Końcówki przyłączeniowe,
- Filtr końcowy.



#### 1.6.3 Studzienka rewizyjna (inspekcyjna)

Jest to monolityczny cylinder o wysokości 450mm z polietylenu wysokiej gęstości wykonany metodą wytłaczania z rozdmuchem.

Wypożona jest w:

- Szczelną pokrywę,
- Otwory wlotowe DN 110 mm
- Otwory wylotowe DN 110mm,

Studzienka pozwala na okresową kontrolę potwierdzającą drożność przewodów kanalizacyjnych

#### 1.6.4 Komory filtracyjne

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w technologii wtryskowej. Po połączeniu z deklami na początku i końcu tworzą tunel filtracyjny. Długość pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu długość robocza to 1220mm), szerokość 560mm, wysokość 300mm, a pojemność 123 litry. Komory filtracyjne służą do rozsączania ścieków oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem) lub doczyszczania ścieków (w oczyszczalni z drenażem rozsączającym). W zależności od rodzaju gruntu należy montować tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiORB.

#### 1.6.5 Urządzenie do utylizacji osadów ściekowych

Urządzenie musi mieć możliwość zainstalowania urządzenia do utylizacji osadów ściekowych. Urządzenie musi umożliwić zmniejszenie objętości osadów bezpośrednio w miejscu instalacji, a także powinno być zainstalowane na stałe na oczyszczalni oraz powinno ograniczyć konieczność wywożenia osadów z oczyszczalni do częstotliwości wywozu raz na 3 lata.

#### 1.6.6 Wentylacja wysoka

Niezależnie od odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należy wykonać odpowietrzenie elementów oczyszczalni wykonując przy budynku lub wewnątrz pion wentylacji wysokiej. Zakończenie wentylacji wysokiej wyprowadzić ponad połac dachu oraz co najmniej 60cm powyżej górnej krawędzi okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV DN 110mm. Zastosować końcówkę wywiewną.

Oddzielną wentylację wysoką należy wykonać dla złoza wykorzystując do tego istniejący króciec DN 110mm znajdujący się przy wlocie ścieków. Zakończenie wentylacji wysokiej złoza wyprowadzić ponad połac dachu oraz co najmniej 60cm powyżej górnej krawędzi okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV DN 110mm. Zastosować końcówkę wywiewną.



#### 1.6.7 Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza w złożu biologicznym należy zastosować kominiek napowietrzający połączony z króćcem wentylacyjnym przy wylocie ścieków z reaktora.

#### 1.6.8 Przepompownie ścieków

Zbiornik przepompowni ścieku oczyszczonego powinien być wykonany z PEHD o średnicy 45-80 cm i wysokości minimalnej 200cm. Zbiornik musi posiadać możliwość dołączenia nadbudowy przedłużającej zbiornik w zależności od posadowienia. Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiadać szczelne połączenie.

Przepompownia ścieku oczyszczonego powinna być uzbrojona w pompę o parametrach jak wyżej bez konieczności posiadania rozdrabniacza.

#### 1.6.9 Studnie chłonne

Górna warstwa filtracyjna studni chłonne o wysokości co najmniej 0,5m powinna być wykonana z tłucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. właściwa warstwa filtracyjna) grubego żwiru gr. 2-32mm. Wysokość drugiej warstwy nie powinna być mniejsza niż 0,5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywą betonową i włazem typu lekkiego) na całej wysokości właściwej warstw filtracyjnej należy wykonać otwory średnicy 20-30mm, służące do odprowadzania ścieków przefiltrowanych. Wokół studni w poszerzonym wykopie należy wykonać jakby przedłużoną warstwę filtracyjną dla złagodzenia wypływu ścieków oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwę filtracyjną należy zabezpieczyć poprzez przykrycie geowłókniną.

### **1.7 Zapotrzebowanie terenu**

W proponowanym rozwiązaniu urządzeń techniczne są lokalizowane na gruntach właściciela.

### **1.8 Połączenia wewnątrz obiektowe**

Ścieki do osadnika gnilnego należy doprowadzić przewodami kanalizacji ziemnej PVC o średnicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciągu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN 110mm. Poszczególne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: złożo biologiczne, studnie chłonne należy połączyć przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm ułożonymi ze spadkiem 0,5÷1,5% zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. Wszystkie przewody kanalizacji ziemnej należy układać na podsypce piaskowej. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe.



### ***1.9 Zasady montażu zbiorników osadnika gnilnego i złoża biologicznego oraz elementów instalacji kanalizacji zewnętrznej***

Ze względu na nieprzepuszczalność gruntu i wysoki poziom wód gruntowych osadnik gnilny i złożo biologiczne należy posadowić na podsypce cementowo-piaskowej 200x80x15cm w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum 100kg na 1m<sup>3</sup> piasku, pozwalających na prace montażowe. Zbiornik należy dokładnie wypoziomować. W czasie zakopywania przestrzeń ok. 30cm wokół zbiorników należy zagęścić, obsypując chudą mieszanką piasku i cementu celem dokładnego wypełnienia profili zewnętrznych. Wraz z postępowaniem zakopywania zbiorniki muszą być napełniane wodą.

#### **Uwaga:**

- Ukształtowanie terenu należy wyprofilować sposobem umożliwiającym zalewanie zbiorników wodami opadowymi,
- Zbiorniki należy obsypywać piaskiem stabilizowanym cementem zachowując miąższość kolejnych warstw obsypki nie większą niż 30cm. Wraz z obsypywaniem zbiorniki należy napełniać wodą,
- Optymalna głębokość posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (licząc od rzędnej wjazdów),
- Kable energetyczne należy prowadzić w wykopach przy trasie przewodów kanalizacji sanitarnej,
- Wszelkie zmiany kierunku odchylenia powyżej 30° instalacji kanalizacji zewnętrznej i wcięcia w istniejącą instalację należy dokonać poprzez zastosowanie studzienek rewizyjnych,
- Na przyłączy, za wyjściem z budynku należy zamontować czyszczaki inspekcyjne.
- Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

### ***1.10 Zasady eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków***

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni ścieków jest w zasadzie bezobsługowa i sprowadza się do:

- Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu mikroorganizmów (tzw. rozruch oczyszczalni),
- Nie wprowadzania do ścieków związków toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotyków, produktów ropopochodnych, szmat, włosów itp.,
- Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania się do ścieków substancji toksycznych (pkt. powyżej),



- Oczyszczania raz na trzy miesiące filtra doczyszczającego w osadniku gnilnym przy użyciu myjki wysokociśnieniowej,
- Usuwania raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru asenizacyjnego,
- Usuwania raz na rok osadu z II komory reaktora przy pomocy taboru asenizacyjnego,
- Oczyszczania raz na 5 lat wypełnienia złoża biologicznego poprzez podanie wstecznego strumienia wody przez rurę cyrkulatora,
- Sprawdzenia co 6 miesięcy stanu sprężarki, filtra powietrza, klap przeciwcofkowej, pomp oraz nastaw regulacyjnych.

**Uwaga:**

- **Osad może być kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem wykonania niezbędnych badań. W przeciwnym razie musi być wywożony na składowisko odpadów,**
- **Dla polepszenia właściwości pracy oczyszczalni oraz zniwelowania uciążliwości zapachowych wskazane jest dodawanie preparatów bakteryjno-enzymatycznych. Przy używaniu bioaktywatora należy dokładnie przestrzegać zaleceń producenta preparatu.**

**1.11 Wytyczne branżowe**

**1.11.1 Branża budowlana**

Po wykonaniu robót przeprowadzić próby szczelności zbiornika i przewodów. Odbiór końcowy należy dokonać po wykonaniu wszystkich badań przewidzianych dla tych urządzeń. Po pomyślnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego można przystąpić do rozruchu technologicznego na ściekach z kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu należy opracować szczegółową instrukcję bezpiecznej eksploatacji obiektu.

**1.11.2 Branża elektryczna**

Doprowadzić zasilanie do tablicy elektrycznej dostarczonej przez producenta urządzeń oczyszczalni.

- Ilość odbiorników mocy
  - przepompownia ścieków oczyszczonych  $N=0,25\text{kW}$
  - dmuchawa  $N=0,10\text{kW}$
- Wytyczne projektowe
  - Dmuchawa sterowana za pomocą sterownika czasowego,
  - Pompa do recyrkulacji osadu sterowana ręcznie lub automatycznie,



### 1.11.3 Branża instalacyjna


Przewody tłoczne łączyć za pompą zatapialną za pomocą opasek zaciskowych lub szybkozłączy. Przewody sprężonego powietrza łączące dyfuzor z rozdzielaczem powietrza wykonane za pomocą przewodów elastycznych oraz szybkozłączy lub opasek zaciskowych.

### 1.12 Uwagi końcowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywać się pod nadzorem autoryzowanego instalatora producenta i być prowadzona według wytycznych technicznych producenta urządzeń.

Całość robót instalacyjno-montażowych wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Autor:

  
mgr inż. JACEK ZAGÓRECKI  
projektowanie, kierownictwo  
budowlane i robót  
inżynierskich  
Specjalność: instalacje sanitarne  
14-100 Wyszków



## 2. OBLICZENIA

### 2.1 Obliczenia dla $RML \leq 6$

#### 2.1.1 Bilans ilości ścieków

Podstawą do sporządzenia bilansu ścieków są dane i informacje dostarczone przez Inwestora oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyższym przyjęto następujące dane i założenia:

- Ścieki dopływające do oczyszczalni pochodzą z domu mieszkalnego;
- Do obliczenia wydajności oczyszczalni przyjęto średnią równoważną liczbę mieszkańców  $RLM = 6$ ;
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjęto zużycie wody na jednego mieszkańca w ilości  $150 \text{ l/d} \cdot M$ ;
- Współczynnik dobowej nierównomierności spływu ścieków  $N_d = 1,2$
- Współczynnik godzinowej nierównomierności spływu ścieków  $N_h = 1,8$
- Ilość ścieków sanitarnych równa jest średniemu zużyciu wody w ciągu doby;

- Średnie dobowe zużycie wody w gospodarstwie

$$Q_{dsr} = q_{dsr} \times M$$

$$\text{gdzie: } M = 6 \text{ osób}$$

$$Q_{dsr} = 0,15 \times 6 = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$q_{dsr} = 0,15 \text{ m}^3/\text{d} \cdot M$$

- Średnie godzinowe zużycie wody w gospodarstwie

$$Q_{hsr} = \frac{Q_{dsr}}{24}$$

$$\text{gdzie: } Q_{dsr} = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{hsr} = \frac{0,90}{24} = 0,0375 \text{ m}^3/\text{h}$$

- Maksymalne dobowe zużycie wody w gospodarstwie

$$Q_{d \max} = Q_{dsr} \times N_d$$

$$\text{gdzie: } Q_{dsr} = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{d \max} = 0,90 \times 1,2 = 1,080 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$N_d = 1,2$$

- Maksymalne godzinowe zużycie wody w gospodarstwie

$$Q_{h \max} = \frac{Q_{dsr}}{24} \times N_d \times N_h$$

$$\text{gdzie: } Q_{dsr} = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$N_d = 1,2$$

$$Q_{h \max} = \frac{0,90}{24} \times 1,2 \times 1,8 = 0,081 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$N_h = 1,8$$



### 2.1.2 Dobór osadnika gnilnego

- Czas retencji ścieków w osadniku –  $t=1,5d$
- Współczynnik pojemności czynne –  $n=1,1$

$$V_{os} = q_{dsr} \times n \times M \times t$$

$$V_{os} = 0,15 \times 1,1 \times 6 \times 1,5$$

$$V_{os} = 1,485 m^3$$

$$gdzie: q_{dsr} = 0,15 m^3/d \cdot M$$

$$n = 1,1$$

$$M = 6 \text{ osób}$$

$$t = 1,5 d$$

Przyjęto osadnik gnilny o pojemności  $Q=2500 dm^3$

### 2.1.3 Bilans ładunków zanieczyszczeń

Ładunki podstawowy zanieczyszczeń ścieków na dopływie do oczyszczalni przyjęto na podstawie jednakowych ładunków zanieczyszczeń dla gospodarstw domowych.

$$\dot{L}_{cak} = RLM \times \dot{L}_j [g/d]$$

- Całkowity ładunek BZT<sub>5</sub>:

$$\dot{L}_{cak} = RLM \times \dot{L}_{BZT5}$$

$$\dot{L}_{cak} = 6 \times 60 = 360 g/d$$

$$gdzie: RLM = 6 \text{ osób}$$

$$\dot{L}_{BZT5} = 60 gO_2/Md$$

- Całkowity ładunek ChZT:

$$\dot{L}_{cak} = RLM \times \dot{L}_{ChZT}$$

$$\dot{L}_{cak} = 6 \times 120 = 720 g/d$$

$$gdzie: RLM = 6 \text{ osób}$$

$$\dot{L}_{ChZT} = 120 gO_2/Md$$

- Całkowity ładunek Zawiesiny Ogólnej:

$$\dot{L}_{cak} = RLM \times \dot{L}_{ZO}$$

$$\dot{L}_{cak} = 6 \times 70 = 420 g/d$$

$$gdzie: RLM = 6 \text{ osób}$$

$$\dot{L}_{ZO} = 70 gO_2/Md$$

Tabela. Ładunki podstawowych zanieczyszczeń w ściekach surowych.

| Wskaźnik zanieczyszczenia | Ładunek jednostkowy $\dot{L}_j$ | Ładunek całkowity $\dot{L}_{cak}$                  |
|---------------------------|---------------------------------|--|
| BZT <sub>5</sub>          | 60 gO <sub>2</sub> /Md          | 360 gO <sub>2</sub> /d = 0,360 kgO <sub>2</sub> /d |
| ChZT                      | 120 gO <sub>2</sub> /Md         | 720 gO <sub>2</sub> /d = 0,720 kgO <sub>2</sub> /d |
| Zawiesiny ogólne          | 70 g/Md                         | 420 g O <sub>2</sub> /d = 0,420 kg/d               |

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione ładunki dobowe otrzymuje się następujące stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych:

$$C = \frac{\dot{L}_{cal}}{Q_{dsr}} [g/m^3]$$



- Stężenie BZT<sub>5</sub> w ściekach surowych:

$$C_{BZT5} = \frac{L_{cal}}{Q_{dsr}} = \frac{360}{0,90} = 400 \text{ g/m}^3 \quad \text{gdzie: } L_{cal BZT5} = 360 \text{ g/d}$$

$$Q_{dsr} = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

- Stężenie ChZT w ściekach surowych:

$$C_{ChZT} = \frac{L_{cal}}{Q_{dsr}} = \frac{720}{0,90} = 800 \text{ g/m}^3 \quad \text{gdzie: } L_{cal ChZT} = 720 \text{ g/d}$$

$$Q_{dsr} = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

- Stężenie Zawiesiny Ogólnej w ściekach surowych:

$$C_{ZO} = \frac{L_{cal}}{Q_{dsr}} = \frac{420}{0,90} = 467 \text{ g/m}^3 \quad \text{gdzie: } L_{cal ZO} = 420 \text{ g/d}$$

$$Q_{dsr} = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

Tabela. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych.

| Wskaźnik zanieczyszczenia | Ładunek całkowity $L_{calc}$                       | Stężenie zanieczyszczenia $C$  |
|---------------------------|--|--|
| BZT <sub>5</sub>          | 360 gO <sub>2</sub> /d = 0,360 kgO <sub>2</sub> /d | 400 gO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> = 0,400 kgO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> |
| ChZT                      | 720 gO <sub>2</sub> /d = 0,720 kgO <sub>2</sub> /d | 800 gO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> = 0,800 kgO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> |
| Zawiesiny ogólne          | 420 g O <sub>2</sub> /d = 0,420 kg/d               | 467 g/m <sup>3</sup> = 0,467 kg/m <sup>3</sup>                               |

Ze względu na to, że nie wszyscy użytkownicy będą przebywać w domu przez 24 godziny, przyjmuje się zmniejszenie ładunku o 15%, stąd ładunki zanieczyszczeń będą wynosić:

$$L_{BZT5} = 0,360 [\text{kgO}_2/\text{d}] \times 0,85 = 0,306 [\text{kgO}_2/\text{d}]$$

$$L_{ChZT} = 0,720 [\text{kgO}_2/\text{d}] \times 0,85 = 0,612 [\text{kgO}_2/\text{d}]$$

$$L_{ZO} = 0,420 [\text{kg/d}] \times 0,85 = 0,357 [\text{kg/d}]$$

#### 2.1.4 Skład ścieków surowych

Skład ścieków został ustalony na podstawie przepływu nominalnego  $Q_{dsr}=Q_{nom}$  oraz dobowych ładunków zanieczyszczeń.

$$C_{BZT5} = \frac{L_{BZT5}}{Q_{nom}} = \frac{0,306 [\text{kgO}_2/\text{d}]}{0,90 [\text{m}^3/\text{d}]} = 0,34 [\text{kgO}_2/\text{m}^3] = 340 [\text{gO}_2/\text{m}^3]$$

$$C_{ChZT} = \frac{L_{ChZT}}{Q_{nom}} = \frac{0,612 [\text{kgO}_2/\text{d}]}{0,90 [\text{m}^3/\text{d}]} = 0,68 [\text{kgO}_2/\text{m}^3] = 680 [\text{gO}_2/\text{m}^3]$$

$$C_{ZO} = \frac{L_{ZO}}{Q_{nom}} = \frac{0,357 [\text{kg/d}]}{0,90 [\text{m}^3/\text{d}]} = 0,397 [\text{kg/m}^3] = 397 [\text{g/m}^3]$$

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych przyjęto do dalszych obliczeń zostały przedstawione w tabeli:

Tabela. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych.



| <i>Wskaźnik zanieczyszczenia</i> | <i>Ładunek całkowity <math>\Sigma_{calc}</math></i> | <i>Stężenie zanieczyszczenia <math>C_o</math></i>                            |
|----------------------------------|---|--|
| <i>BZT<sub>5</sub></i>           | 306 gO <sub>2</sub> /d = 0,306 kgO <sub>2</sub> /d  | 340 gO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> = 0,340 kgO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> |
| <i>ChZT</i>                      | 612 gO <sub>2</sub> /d = 0,6128 kgO <sub>2</sub> /d | 680 gO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> = 0,680 kgO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> |
| <i>Zawiesiny ogólne</i>          | 357 g/d = 0,357 kgO <sub>2</sub> /d                 | 397 g/m <sup>3</sup> = 0,397 kg/m <sup>3</sup>                               |

#### 2.1.5 Jakość wprowadzanych wód do odbiornika oraz przewidywany stopień redukcji zanieczyszczeń

Przy prawidłowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidłowej eksploatacji oczyszczalni osiągnięta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczeń i uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń przyjęte na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego rozporządzenia dla oczyszczalni o RLM poniżej 2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń.

| <i>Nazwa wskaźnika</i>   | <i>Jednostka</i>     | <i>Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika</i> |
|--|----------------------|---|
| <i>Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT<sub>5</sub>)</i> | mg O <sub>2</sub> /l | 40  |
| <i>Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)</i>                            | mg O <sub>2</sub> /l | 150   |
| <i>Zawiesiny ogólne</i>  | mg/l                 | 50  |

Tabela. Wymagany procent redukcji zanieczyszczeń

| <i>Wskaźnik zanieczyszczeń</i> | <i>Wymagany procent redukcji zanieczyszczeń w oczyszczalniach ścieków</i> |
|--------------------------------|---|
| <i>BZT<sub>5</sub></i>         | 97%   |
| <i>ChZT</i>                    | 91%   |
| <i>Zawiesiny ogólne</i>        | 95%   |

Skład dopływających ścieków z oczyszczalni charakteryzował będzie się następującymi ładunkami zanieczyszczeń:



- Dla BZT5:

- Wymagany procent redukcji

$$L_R = L_{cal} \times R$$

$$\text{gdzie: } R = 97 \%$$

$$L_{R,BZT5} = 0,306 \times 0,97$$

$$L_{BZT5} = 0,306 \text{ kgO}_2/\text{d}$$

$$L_{R,BZT5} = 0,297 \text{ kg/d} = 297 \text{ g/d}$$

- Ładunek zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych

$$L_{O,BZT5} = L_{BZT5} - L_{R,BZT5}$$

$$\text{gdzie: } L_{BZT5} = 0,306 \text{ kg/d}$$

$$L_{O,BZT5} = 0,306 - 0,297$$

$$L_{R,BZT5} = 0,297 \text{ kgO}_2/\text{d}$$

$$L_{O,BZT5} = 0,009 \text{ kg/d} = 9 \text{ g/d}$$

- Dla ChZT:

- Wymagany procent redukcji

$$L_R = L_{cal} \times R$$

$$\text{gdzie: } R = 91 \%$$

$$L_{R,ChZT} = 0,612 \times 0,91$$

$$L_{ChZT} = 0,612 \text{ kgO}_2/\text{d}$$

$$L_{R,ChZT} = 0,557 \text{ kg/d} = 557 \text{ g/d}$$

- Ładunek zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych

$$L_{O,ChZT} = L_{ChZT} - L_{R,ChZT}$$

$$\text{gdzie: } L_{ChZT} = 0,612 \text{ kg/d}$$

$$L_{O,ChZT} = 0,612 - 0,557$$

$$L_{R,ChZT} = 0,557 \text{ kgO}_2/\text{d}$$

$$L_{O,ChZT} = 0,055 \text{ kg/d} = 55 \text{ g/d}$$

- Dla Zawiesiny Ogólnej:

- Wymagany procent redukcji

$$L_R = L_{cal} \times R$$

$$\text{gdzie: } R = 95 \%$$

$$L_{R,ZO} = 0,357 \times 0,95$$

$$L_{ZO} = 0,357 \text{ kgO}_2/\text{d}$$

$$L_{R,ZO} = 0,339 \text{ kg/d} = 339 \text{ g/d}$$

- Ładunek zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych

$$L_{O,ZO} = L_{ZO} - L_{R,ZO}$$

$$\text{gdzie: } L_{ZO} = 0,357 \text{ kg/d}$$

$$L_{O,ZO} = 0,357 - 0,339$$

$$L_{R,ZO} = 0,339 \text{ kgO}_2/\text{d}$$

$$L_{O,ZO} = 0,018 \text{ kg/d} = 18 \text{ g/d}$$

Tabela. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.

| Wskaźnik zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych | Ładunek zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych | Ładunek zanieczyszczeń redukowany |
|-------------------------|--|---|-----------------------------------|
| BZT <sub>5</sub>        | 306 gO <sub>2</sub> /d                     | 9,0 gO <sub>2</sub> /d                          | 297 gO <sub>2</sub> /d            |
| ChZT                    | 612 gO <sub>2</sub> /d                     | 55,0 gO <sub>2</sub> /d                         | 557 gO <sub>2</sub> /d            |



|                  |         |          |         |
|------------------|---------|----------|---------|
| Zawiesiny ogólne | 357 g/d | 18,0 g/d | 339 g/d |
|------------------|---------|----------|---------|

Skład dopływających ścieków z oczyszczalni charakteryzował będzie się następującymi ładunkami zanieczyszczeń:

- Stężenie BZT<sub>5</sub> w ściekach oczyszczonych:

$$S_{O.BZT5} = \frac{L_{O.BZT5}}{Q_{nom}}$$

$$\text{gdzie: } L_{O.BZT5} = 9 \text{ g/d}$$

$$S_{O.BZT5} = \frac{9}{0,90} = 10,0 \text{ g/m}^3$$

$$Q_{nom} = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

- Stężenie ChZT w ściekach oczyszczonych:

$$S_{O.ChZT} = \frac{L_{O.ChZT}}{Q_{nom}}$$

$$\text{gdzie: } L_{O.ChZT} = 55 \text{ g/d}$$

$$S_{O.ChZT} = \frac{55}{0,90} = 61,1 \text{ g/m}^3$$

$$Q_{nom} = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

- Stężenie Zawiesiny Ogólnej w ściekach oczyszczonych:

$$S_{O.ZO} = \frac{L_{O.ChZT}}{Q_{nom}}$$

$$\text{gdzie: } L_{O.BZT5} = 18 \text{ g/d}$$

$$S_{O.ZO} = \frac{18}{0,90} = 20,0 \text{ g/m}^3$$

$$Q_{nom} = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

Tabela. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.

| Wskaźnik zanieczyszczenia | Ładunek zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych | Stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych | Wymagane stężenia ścieków oczyszczonych |
|---------------------------|---|--|---|
| BZT <sub>5</sub>          | 9,0 gO <sub>2</sub> /d                          | 10,0 gO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>             | 40 gO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>      |
| ChZT                      | 55,0 gO <sub>2</sub> /d                         | 61,1 gO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>             | 150 gO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>     |
| Zawiesiny ogólne          | 18,0 g/d  | 20,0 g/m <sup>3</sup>                            | 50 g/m <sup>3</sup>                     |

Jak wynika z powyższej tabeli, wartości podstawowych wskaźników zanieczyszczeń nie przekraczają dopuszczalnych stężeń w ściekach wprowadzanych do wód określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM poniżej 2000.

Autor: mgr inż. JACEK ZYGORECKI  
 projektowanie, kierownictwo  
 budowlane i koszt  
 instalacji inżynierskich  
 Spec. sieć instalacji sanitarnie  
 Nr upraw. 011/17163/99



|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Starosta Wyszowski           |                 |
| Nazwa instalacji             | mapa zasadnicza |
| Użytkownik                   | 1.180.22.08.3   |
| Data wykonania               | 2014 PAZ 31     |
| Podpis osoby reprezentującej | [Podpis]        |

WYCINEK MAPY

Skala 1:1000

Skala 1:1000  
Obręb 0015 Popowo Parcele 143504.2  
Gmina Wyszowski

RYS. 1/8  
STAROSTWO W WYSZKOWIE  
Aleja Róż 5  
07-200 Wyszki

# ZAGOSPODAROWANIE TERENU LOKALIZACJA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SKALA 1:1000

Niniejsze stanowi załącznik  
do zgłoszenia  
z dnia 2016-11-14  
Nr rej. 20998




## OZNACZONO

- ZAKRES OPRACOWANIA
- PROJ. RUROCIĄG GRAWITACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ. RUROCIĄG TŁOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJEKTOWANA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WG RYS. 3/8:
  - B1 - RLM ≤ 6
  - B2 - 6 < RLM ≤ 9
  - B3 - 9 < RLM ≤ 12
- PROJ. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH (CZYSTYCH) WG RYS. 4/8
- PROJ. STUDNIA CHŁONNA WG RYS. 5/8
- PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJNA INSPEKCYJNA WG RYS. 6/8

|   |  |                    |  |  |   |
|---|--|--------------------|--|--|---|
| INWESTOR  | GIMNA SOMIANKA<br>ul. Somianka 16B<br>07-203 Somianka                    | Właściciel Posesji | [Redacted]                                     | Data   | 04.2015   |
| PROJEKT   | BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW<br>NA TERENIE GIMNY SOMIANKA    |                    |  |  | PROJEKT BUDOWLANY                               |
| Nazwa Rysunku   | ZAGOSPODAROWANIE TERENU;<br>LOKALIZACJA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW |                    |  |  | Numer Rysunku<br>Skala Rysunku<br>1/8<br>1:1000 |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>mgr inż. Jacek Zagórecki<br>ul. Piłsudskiego 10/19; 15-445 Białystok<br>tel. 694 469 480<br>email: jzagorecki@gmail.com |  | projektant         | mgr inż. Jacek Zagórecki<br>nr upr. B/L/183/90 | mgr inż. Jerzy Zagórecki<br>nr upr. B/L/171/64 | mgr inż. Adrian Stolarz                         |




# ROZWINIĘCIE INSTALACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH (CZYSTYCH)



|   |   |                     |   |             |                         |
|---|---|---------------------|---|-------------|-------------------------|
| INWESTOR  | GIMNA SOMIANKA<br>ul. Somianka 16B<br>07-203 Somianka   | Właściciel Projektu | [Redacted]  | data        | 04.2015                 |
| PROJEKT   | BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW<br>NA TERENIE GIMNA SOMIANKA                           |                     |   |             | PROJEKT<br>BUDOWLANY    |
| Nazwa<br>Rysunku  | ROZWINIĘCIE INSTALACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z<br>PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH (CZYSTYCH) |                     |   |             | Numer<br>Rysunku<br>2/8 |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>mgr inż. Jacek Zagórecki<br>ul. Piłsudskiego 10/19; 15-445 Białystok<br>tel. 694 469 480<br>email: jzagorecki@gmail.com |   | projektant          | mgr inż. Jacek Zagórecki<br>nr upr. 81/163/90 nr czt. POL/S/2198/02 | opracowanie | [Signature]             |
|   |   | sprawdzał           | mgr inż. Jerzy Zagórecki<br>nr upr. 81/71/64 nr czt. POL/S/0026/04  | projekt     | [Signature]             |
|   |   | współpraca          | mgr inż. Adrián Stolarz   | opracowanie | [Signature]             |



# OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA RÓWNOWAŻNYCH LICZB MIESZKAŃCÓW






| OZNACZENIE WG CZ. GRAFICZNEJ | [ ]   | B1           | B2           | B3             |
|------------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|
| LICZBA UŻYTKOWNIKÓW          | [RLM] | ≤6           | 6-9          | 9-12           |
| IŁOŚĆ ZBIORNIKÓW             | [szt] | 2            | 2            | 2              |
| OBJĘTOŚĆ SYSTEMU             | [m³]  | 5,0          | 5,0          | 6,0            |
| OBJĘTOŚĆ CZ. OSADNIKOWEJ     | [m³]  | 2,5          | 2,5          | 3,5            |
| OBJĘTOŚĆ CZ. BIOLOGICZNEJ    | [m³]  | 2,5          | 2,5          | 2,6            |
| OBJĘTOŚĆ CZ. FILTRACYJNEJ    | [m³]  | 0,1          | 0,1          | 0,14           |
| WŁASNA RETENCJA BUFOROWA     | [m³]  | 0,7          | 1,1          | 1,5            |
| IŁOŚĆ TYFUZORÓW              | [szt] | 2            | 2            | 3              |
| RODZAJ DYFUZORÓW             |       | 63/125+HD270 | 63/125+HD340 | 2x63/125+HD340 |
| ŚREDNICA PRZYŁĄCZA ŚCIEKÓW   | [mm]  | Ø110         | Ø110         | Ø110           |
| ŚREDNICA PRZYŁĄCZY WENT.     | [mm]  | Ø110         | Ø110         | Ø110           |
| ŚR PRZYŁĄCZY NAPOWIETRZANIA  | [mm]  | 19/10        | 19/10        | 19/10          |
| SZEROKOŚĆ                    | [m]   | 1,19         | 1,19         | 1,19           |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWIT             | [m]   | 4,45         | 4,45         | 5,24           |
| WYSOKOŚĆ CAŁKOWIT            | [m]   | 2,22         | 2,22         | 2,22           |
| WYS. WLOTU ŚCIEKÓ            | [m]   | 1,19         | 1,19         | 1,19           |
| WYS. WYLOTU ŚCIEKÓ           | [m]   | 1,07         | 1,07         | 1,07           |
| WŁĄZY REWIZYJNE              | [mm]  | 400/700      | 400/700      | 400/700        |
| DOZOWANIE ŁADUNKU            |       | TAK          | TAK          | TAK            |
| RECYRKULACJA                 |       | TAK          | TAK          | TAK            |

|                      |   |                    |  |      |   |
|----------------------|---|--------------------|--|------|---|
| INWESTOR             | GIMNA SOMIANKA<br>ul. Sowińska 16B<br>07-203 Sowińska   | Właściciel Posesji | [REDAKTED]                                       | data | 04.2015   |
|                      |   | Adm. inwestycji    | Popowo Parcele ul. Pod Borem<br>dz. nr ew. 19/13 |      |   |
| PROJEKT              | BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW<br>NA TERENIE GIMNY SOMIANKA   |                    |  |      | PROJEKT<br>BUDOWLANY  |
| Nazwa<br>Rysunku     | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA RÓWNOWAŻNYCH LICZB<br>MIESZKAŃCÓW   |                    |  |      | NUMER<br>Rysunku<br>3/8<br>Skala<br>Rysunku   |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA | mgr inż. Jacek Zagórecki<br>ul. Piłsudskiego 10/19; 15-445 Białystok<br>tel. 694 469 480<br>email: jzagorecki@gmail.com |                    |  |      | projektant<br>mgr inż. Jacek Zagórecki<br>nr upr. 81/183/90 nr cz. POU/5/2198/02<br>sprawdził<br>mgr inż. Jerzy Zagórecki<br>nr upr. 81/71/64 nr cz. POU/5/0026/04<br>współpraca<br>mgr inż. Adrian Stolarz |



# PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH (CZYSTYCH)




|   |   |                    |  |   |
|---|---|--------------------|--|---|
| INWESTOR  | GIMNA SOMIANKA<br>ul. Somińska 16B<br>07-203 Somińska                 | właściciel Posesji | Popowo Parcele ul. Pod Borem<br>dz. nr ew. 19/13 | data<br>04.2015   |
|   |   | Adres inwestycji   |  |   |
| PROJEKT   | BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW<br>NA TERENIE GIMNY SOMIANKA |                    |  | PROJEKT<br>BUDOWLANY  |
| Nazwa<br>Rysunku  | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH (CZYSTYCH)                        |                    |  | Numer<br>Rysunku<br>4/8   |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>mgr inż. Jacek Zagórecki<br>ul. Piłsudskiego 10/19; 15-445 Białystok<br>tel. 694 469 480<br>email: jzagorecki@gmail.com |   | projektant         | mgr inż. Jacek Zagórecki<br>nr upr. B/L/183/70   |  |
|   |   |                    | nr czt. PDU/S/2198/02                            |   |
|   |   | sprawdzał          | mgr inż. Jerzy Zagórecki<br>nr upr. B/L/71/64    |   |
|   |   |                    | nr czt. PDU/S/0026/04                            |   |
|   |   | współpraca         | mgr inż. Adrian Stolarz                          |  |



# STUDNIA CHŁONNA ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE TERENU

RYS. 5/8



STUDNIE CHŁONNE W GRUNTACH O OGRANICZONEJ PRZEPUSZCZALNOŚCI STOSOWAĆ W ZESPÓŁACH STUDNI CHŁONNYCH W ROZSTAWIE MIN. 4m W OSIACI.


## OZNACZONO

- GRUNT RODZIMY
- WYPEŁNIENIE ZŁOŻA - TŁUCZEŃ ŁAMANY FRAKCJI 20-40mm
- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - ŻWIR FRAKCJI 5-20mm LUB TŁUCZEŃ 20-40mm
- — GEOWŁÓKNINA FILTRUJĄCO-SEPARUJĄCA 200g/m<sup>2</sup>; PRZEPUSZCZALNOŚĆ 130 mm/s

|   |   |                    |  |                                      |
|---|---|--------------------|--|--------------------------------------|
| INWESTOR  | GIMNA SOMIANKA<br>ul. Somińska 16B<br>07-203 Somińska                 | Właściciel Posesji |  | data                                 |
|   |   | Adres Inwestycji   | BPopowo Parcele ul. Pod Borem<br>dz. nr ew. 19/13                  | 04.2015                              |
| PROJEKT   | BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW<br>NA TERENIE GIMNY SOMIANKA |                    |  | PROJEKT<br>BUDOWLANI                 |
| Nazwa<br>Rysunku  | STUDNIA CHŁONNA ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE TERENU                      |                    |  | Nazwa<br>Rysunku<br>Skala<br>Rysunku |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>mgr inż. Jacek Zagórecki<br>ul. Piłsudskiego 10/19; 15-445 Białystok<br>tel. 694 469 480<br>email: jzagorecki@gmail.com |   | projektant         | mgr inż. Jacek Zagórecki<br>nr upr. 81/183/90 nr cz. PDU/S/2198/02 | inżynier<br>projektant               |
|   |   | sprowadził         | mgr inż. Jerzy Zagórecki<br>nr upr. 81/71/64 nr cz. PDU/S/0026/04  |                                      |
|   |   | właściciel         | mgr inż. Adrian Stolarz  | inżynier<br>właściciel               |



# STUDNIA KANALIZACYJNA INSPEKCYJNA




|   |   |                    |  |             |                         |
|---|---|--------------------|--|-------------|-------------------------|
| INWESTOR  | GIMNA SOMIANKA<br>ul. Somianka 188<br>07-203 Somianka                 | Właściciel Posesji | [REDACTED]   | data        | 04 2015                 |
|   |   | Adres inwestycji   | Poprawa Parcele ul. Pod Borem<br>dz. nr ew. 19/13                  |             |                         |
| PROJEKT   | BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW<br>NA TERENIE GIMNY SOMIANKA |                    |  |             | PROJEKT<br>BUDOWLANY    |
| Nazwa<br>Rysunku  | STUDNIA KANALIZACYJNA INSPEKCYJNA                                     |                    |  |             | Numer<br>Rysunku<br>6/8 |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>mgr inż. Jacek Zagórecki<br>ul. Piłsudskiego 10/19; 15-445 Białystok<br>tel. 694 469 480<br>email: jzagorecki@gmail.com |   | projektant         | mgr inż. Jacek Zagórecki<br>nr upr. Bz/183/90 nr cz. PDU/S/2198/02 | [Signature] |                         |
|   |   | sprawdził          | mgr inż. Jerzy Zagórecki<br>nr upr. Bz/71/64 nr cz. POL/S/0026/04  |             |                         |
|   |   | współautor         | mgr inż. Adrian Stolarz  |             |                         |



# SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

## UKŁAD POŁĄCZENIA DLA SYSTEMU TN-S



**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA**  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S  
ORAZ WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY B10A 1-faz

### UWAGA:

- TABLICE ELEKTRYCZNE TE WYKONAĆ JAKO METALOWA LUB PLASTIKOWA, NAŚCIENNA Z DRZWIAMI TRANSPARENTNYMI, STOPIEŃ SZCZELNOŚCI IP65
- W TABLICY TE POZOSTAWIĆ REZERWĘ W ILOŚCI MIN. 1 MODUŁU.
- IMPEDANCJA PĘTLI ZWARCIA NA OBWODACH ODBIORCZYCH NIE MOŻE PRZEKROCYĆ 3,8Ω.
- TABLICA TE POWINNA BYĆ ZWRÓCONA W KIERUNKU GDZIE UŻYTKOWNIK BEZ TRUDU BĘDZIE WIDZIAŁ LAMPKĘ SYGNALIZUJĄCĄ PRZEZ DRZWI TRANSPARENTNE POPRAWNĄ PRACĘ.
- SCHEMAT TEN NALEŻY STOSOWAĆ JEDYNNIE, GDY W MIEJSCU PODŁĄCZENIA ZASILANIA JEST ISTNIEJĄCY SYSTEM TN-S.
- TABLICE TE NALEŻY UMIEŚCIĆ NA WYSOKOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 0,5m OD POZIOMU GRUNTU DO DOLNEJ CZĘŚCI TABLICY TE.

### OZNACZONO


|    |   |
|----|---|
| DM | DMUCHAWA  |
| PS | POMPA PLYWAKOWA Z ROZDRABNIACZEM - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SIŁOWYCH |
| PO | POMPA PLYWAKOWA - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH             |

|   |  |   |  |             |   |
|---|--|---|--|-------------|---|
| INWESTOR  | GIMNA SOMIANKA<br>ul. Sowińska 169<br>07-293 Sowińska                        | Właściciel Posesji  | [Redacted]                                       | data        | 04.2015                                     |
|   |  | Adres Inwestycji  | Popowo Parcele ul. Pod Borem<br>dz. nr ew. 19/13 |             |   |
| PROJEKT   | BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW<br>NA TERENIE GIMNY SOMIANKA        |   |  |             | PROJEKT<br>BUDOWLANY                        |
| Nazwa<br>Rysunku  | SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW;<br>UKŁAD POŁĄCZENIA DLA SYSTEMU TN-S |   |  |             | Numer<br>Rysunku<br>7/8<br>Skala<br>Rysunku |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>mgr inż. Jacek Zagórecki<br>ul. Piłsudskiego 10/19; 15-445 Białystok<br>tel. 694 469 480<br>email: jzagorecki@gmail.com |  | projektant<br>mgr inż. Jacek Zagórecki<br>nr upr. BL/183/90   | nr dop. PDL/05/2198/02                           | [Signature] |   |
|   |  | zaprojektował<br>mgr inż. Jerzy Zagórecki<br>nr upr. BL/71/64 | nr upr. PDL/05/0026/04                           | [Signature] |   |
|   |  | współautor<br>mgr inż. Adrian Stolarz                         |  | [Signature] |   |



# SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

## UKŁAD POŁĄCZENIA DLA SYSTEMU TN-C-S



### UWAGA:

- TABLICE ELEKTRYCZNE TE WYKONAĆ JAKO METALOWA LUB PLASTIKOWA, NAŚCIENNA Z DRZWIAMI TRANSPARENTNYMI, STOPIEŃ SZCZELNOŚCI IP65
- W TABLICY TE POZOSTAWIĆ REZERWĘ W ILOŚCI MIN. 1 MODUŁU,
- IMPEDANCJA PĘTLI ZWARCIA NA OBWODACH ODBIORCZYCH NIE MOŻE PRZEKROCYĆ 3,8Ω.
- TABLICA TE POWINNA BYĆ ZWRÓCONA W KIERUNKU GDZIE UŻYTKOWNIK BEZ TRUDU BĘDZIE WIDZIAŁ LAMPKĘ SYGNALIZUJĄCĄ PRZEZ DRZWI TRANSPARENTNE POPRAWNĄ PRACĘ,
- SCHEMAT TEN NALEŻY STOSOWAĆ JEDYNIĘ, GDY W MIEJSCU PODŁĄCZENIA ZASILANIA JEST ISTNIEJĄCY SYSTEM TN-S,
- TABLICE TE NALEŻY UMIEŚCIĆ NA WYSOKOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 0,5m OD POZIOMU GRUNTU DO DOLNEJ CZĘŚCI TABLICY TE.

### OZNACZONO

|    |  |
|----|--|
| DM | DMUCHAWA   |
| PS | POMPA PŁYWKOWA Z ROZDRABNIACZEM - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW BUDOWYCH |
| PO | POMPA PŁYWKOWA - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH             |

|                      |   |                    |               |      |   |
|----------------------|---|--------------------|---------------|------|---|
| INWESTOR             | GINNA SOMIANKA<br>ul. Somianka 16B<br>07-203 Somianka   | Właściciel Posesji | [REDAKTOWANE] | Data | 04.2015   |
| PROJEKT              | BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GIMNY SOMIANKA  |                    |               |      | PROJEKT BUDOWLANY   |
| Nazwa Rysunku        | SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW; UKŁAD POŁĄCZENIA DLA SYSTEMU TN-C-S   |                    |               |      | Numer Rysunku 8/8<br>Skala Rysunku  |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA | mgr inż. Jacek Zagórecki<br>ul. Piłsudskiego 10/19; 15-445 Białystok<br>tel. 694 469 480<br>email: jzagorecki@gmail.com |                    |               |      | mgr inż. Jerzy Zagórecki<br>nr uor. BL/71/154<br>nr cz. POL/15/0026/04<br>mgr inż. Adrian Stolarz |