

STAROSTWO POWIATOWE
w Łukotce w/g
Reg. Nr. 07-200/17
(8)

PROJEKT: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (branża sanitarna)

OBIEKT: Przydomowe oczyszczalnie ścieków; Gmina Somianka;
Miejscowość: Wola Mystkowska; dz. nr ew. 114/3

Właściciel posesji: [REDACTED]

INWESTOR: Gmina Somianka
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

WÓJT
Andrzej Kobyński

Somianka, grudzień 2018r.

Zawartość opracowania

1.	OPIS TECHNICZNY	4
1.1	Podstawa opracowania	4
1.2	Przedmiot i zakres opracowania	4
1.3	Warunki gruntowo wodne	5
1.4	Opis rozwiązania	5
1.5	Technologia oczyszczania ścieków	5
1.5.1	Oczyszczalnia Hybrydowa	5
1.6	Opis elementów oczyszczalni	7
1.6.1	Osadnik gnilny	7
1.6.2	Biologiczne złoże zanurzone z komorą aeracji	7
1.6.3	Studzienka rewizyjna (inspekcyjna)	8
1.6.4	Komory filtracyjne	8
1.6.5	Urządzenie do utylizacji osadów ściekowych	8
1.6.6	Wentylacja wysoka	8
1.6.7	Wentylacja niska	9
1.6.8	Przepompownię ścieków	9
1.6.9	Studnie chłonne	9
1.7	Zapotrzebowanie terenu	9
1.8	Połączenia wewnętrzne obiektowe	9
1.9	Zasady montażu zbiorników osadnika gnilnego i złoża biologicznego oraz elementów instalacji kanalizacji zewnętrznej	10
1.10	Zasady eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków	10
1.11	Wytyczne branżowe	11
1.11.1	Branża budowlana	11
1.11.2	Branża elektryczna	11
1.11.3	Branża instalacyjna	12
1.12	Uwagi końcowe	12
2.	OBLICZENIA	13
2.1	Obliczenia dla RMI ≤ 6	13
2.1.1	Bilans ilości ścieków	13
2.1.2	Dobór osadnika gnilnego	14

2.1.3	Bilans ładunków zanieczyszczeń	14
2.1.4	Skład ścieków surowych	15
2.1.5	Jakość wprowadzanych wód do odbiornika oraz przewidywany stopień redukcji zanieczyszczeń	16

3. CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Zagospodarowanie terenu: lokalizacja przydomowej oczyszczalni;
Miejsce: Wola Mystkowska 69; nr ew. działki 24/3; skala 1:1000 - rys.1
- Rozwinięcie instalacji oczyszczalni ścieków z przepompownią ścieków oczyszczonych - rys.2
- Oczyszczalnia ścieków dla równoważnych liczb mieszkańców;
 $RLM \leq 6$; $6 < RLM \leq 9$; $9 < RLM \leq 12$ - rys.3
- Przepompownia ścieków oczyszczonych (czystych) - rys.4
- Studnia chłonna zlokalizowana na poziomie terenu - rys.5
- Studnia kanaliacyjna inspekcyjna - rys.6
- Schemat elektryczny zasilania oczyszczalni ścieków;
Układ połączenia dla systemu TN-S - rys.7
- Schemat elektryczny zasilania oczyszczalni ścieków;
Układ połączenia dla systemu TN-C-S - rys.8

1. OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO POWIATOWE
W ZAKRESIE
ALFABET
07-200 12/2009
(8)

1.1 Podstawa opracowania

- Przepisy prawne:
 - o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z późniejszymi zmianami),
 - o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późniejszymi zmianami),
 - o Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
 - o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),
 - o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
 - o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Mapa ewidencji w skali 1:1000.

Wizja lokalna.

Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposób oczyszczania ścieków bytowych oraz ich odprowadzenie do komór filtracyjnych.

Zakresem opracowania objęto oczyszczalnię ścieków przydomowych zlokalizowanej w miejscowości Wola Mystkowska; nr ew. działki 114/3; Gmina Somianka, właściciel posesji


Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologii osadu czynnego i zatopionego stałego złoża biologicznego.

Urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi normami w tym z normą PN EN 12566-3+A2:2013.

Jako założenia wyjściowe w niniejszym opracowaniu przyjęto:

- Jednostkową ilość ścieków przypadającą na 1 mieszkańca (RLM - 150 l/d).
- Sposób wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej.
- Istniejące warunki gruntowo wodne.

- Skład ścieków jak dla ścieków socjalno-bytowych.



1.3 Warunki gruntowo wodne

Podłoże budują: żwiry, pospółki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, iły.

Na podstawie pomiaru poziomu wód gruntowych przeprowadzonego w okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iż poziom tych wód znajduje się na głębokości ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na głębokości 60cm wykazał czas wsiąkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikować badane grunty do kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukturę składającą się z wierzchniej warstwy ziemi ornicy V-VI klasy o miąższości ok. 30cm z leżącą pod nią warstwą nisko przepuszczalną (piaski ilaste, gliny) zalegającą do głębokości ok. 2m. Pod warstwą nieprzepuszczalną znajduje się warstwa przepuszczalna (piaski średnie z piaskiem gliniastym). Ocenę przekroju gruntu dokonano analizując istniejące w pobliżu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje się na głębokości:

- W dniu badania - 0,5m do 2,5m.p.p.t.
- Stwierdzony maksymalny roczny poziom – 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiązania

W oczyszczalni biologicznej ścieków zastosowano urządzenia wykonane z polietylenu wysokiej gęstości.

Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń:

- Przykanalik PVC DN 110,
- Rewizji PVC DN 110,
- Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemności i reaktora biologicznego.
- Urządzenia do utylizacji osadów bezpośrednio na oczyszczalni,
- Przepompowni ścieków oczyszczonych,
- Odbiornika ścieków (studnia chłonna).
- Oczyszczalnia posiada układ wentylacji wysokiej połączonej z wentylacją niską.

1.5 Technologia oczyszczania ścieków

1.5.1 Oczyszczalnia Hybrydowa

Procesy beztlenowe

Ścieki bytowe z wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i gospodarczego odprowadzane będą grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez studzienkę rozdzielczą. We wlocie osadnika następuje spowolnienie strumienia ścieków, który eliminuje możliwość wymieszania osadu mineralnego i organicznego. Osadnik posiada wydłużony kształt, który gwarantuje powolny i stabilny przepływ ścieków. Sedymentujące zanieczyszczenia tworzą osad, który poddany jest działaniu bakterii

fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do częściowego rozkładu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie w tym tłuszcz, flotują i tworzą na powierzchni tzw. kożuch.

Proces obróbki beztlenowej ścieków może być wspomagany poprzez regularne dawkowanie biopreparatów. Ich zastosowanie powoduje również znaczną redukcję przykrych zapachów. W wyniku działania bakterii powstają bardziej ustabilizowane związki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek węgla i metan. Gazy pochodzące z fermentacji są odprowadzane przez otwór dekompresyjny i wentylacje wysoką. Siarkowodor łączy się metalami zawartymi w osadzie, tworząc nierozpuszczalne siarczki, co znacznie eliminuje uciążliwość zapachową osadników gnilnych.

Sklarowane ścieki ze znaczną zredukowaną zawartością zawieszin oraz BZT₅ przepływają przez zintegrowany filtr szczelinowy i kierowane są do reaktora biologicznego z komorą aeracji stanowiącą także zintegrowany osadnik wtórny.

Procesy tlenowe

Złoże biologiczne jest biologiczną częścią oczyszczania POŚ. Z tego też względu musi być montowane po osadniku gnilnym, w którym zachodzą wstępne procesy oczyszczania głównie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja, filtrowanie).

Ścieki z osadnika gnilnego wpływają do pierwszej komory reaktora, która pracuje jako napowietrzane złoże zanurzone. W celu równomiernego wymieszania i napowietrzania ścieków oraz uzyskania odpowiedniego obciążenia hydraulicznego złoza, zastosowano powietrzny podnośnik cieczy pracujący jako wewnętrzny cyrkulator reaktora. Pojemność pierwszej komory pozwala na przetrzymanie ścieków na poziomie ok. 20 godzin. Pozwala to na skuteczne wywołanie procesów biologicznego oczyszczania. Po oczyszczeniu ścieków przepływają do drugiej komory reaktora dzięki dolnej szczelinie w przegrodzie oddzielającej. W drugiej komorze, ładunek zostaje poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pełni także rolę osadnika wtórnego dla błony biologicznej. I osadu nadmiernego. Pojemność drugiej komory także pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie ścieków, gwarantując bardzo dokładne natlenienie ładunku dzięki czemu przebiega w pełni proces nitrifikacji. Ostatnim elementem reaktora jest filtr końcowy zabezpieczający przed przedostaniem się unoszonej przez pracujący dyfuzor zawiesziny. Filtr ten pełni jednocześnie funkcję komory atoksycznej, pozwalający na częściową denitryfikację ładunku zanieczyszczeń. Czas przepływu ścieków przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

Odbiornik ścieków

Rozsączenie oczyszczonych ścieków w gruncie poprzez drenaż na tym terenie jest

nieopłacalne i trudne do realizacji. Z tego też względu przewidziano budowę studni chłonnych w celu odprowadzenia ścieków podczyszczonych do gruntu.

1.6 Opis elementów oczyszczalni

1.6.1 Osadnik gnilny

Pojemność osadnika dobrana została z uwzględnieniem 1,5 dobowego okresu przetrzymania dopływu ścieków. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gęstości o pojemności 2500/3500 litrów metodą wytłaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o średnicy 110mm składa się kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku ścianie. Wlot i wylot w górnej części posiadają otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje się wyjmowany filtr szczelinowy, będący jednocześnie wskaźnikiem zamulenia.

Osadnik wyposażony jest w dwa włazy z pokrywami.

1.6.2 Biologiczne złożę zamknięte z komorą aeracji

Jest kompletny reaktorem realizującym tlenowe procesy oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw domowych. Konstrukcja urządzenia pozwala obsługiwać gospodarstwa od 1 do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z polietylenu wysokiej gęstości PEHD formowanego metodą wytłaczania z rozdmuchem.

Urządzenie wyposażone jest w:

- Dwie komory czynne rozdzielone przegrodą.
- Przyłącza wlotu i wylotu ścieków DN 110mm,
- Przyłącza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 110mm,
- Dwa przyłącza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm.
- Dmuchawę membranową.
- Obudowę dmuchawy z zaworami powietrza DN 16mm oraz przyłączem elektrycznym.
- Zrząszcz podający ścieki.
- Wysoko powierzchniowe wypełnienie PP (I komora).
- Cyrkulator wewnętrznego obiegu ścieków z napowietrzeniem (I komora).
- Dyfuzor napowietrzający (II komora).
- Ruszt podtrzymujący.
- Dwa włazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm.
- Końcówki przyłączeniowe.
- Filtr końcowy.

1.6.3 Studzienka rewizyjna (inspekcyjna)

Jest to monolityczny cylinder o wysokości 450mm z polietylenu wysokiej gęstości wykonany metodą wytłaczania z rozdmuchem.

Wypożona jest w:

- Szczelną pokrywę.
- Otwory wlotowe DN 110 mm
- Otwory wylotowe DN 110mm.

Studzienka pozwala na okresową kontrolę potwierdzającą drożność przewodów kanalizacyjnych

1.6.4 Komory filtracyjne

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w technologii wtryskowej. Po połączeniu z dniami na początku i końcu tworzą tunel filtracyjny. Długość pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu długość robocza to 1220mm), szerokość 560mm, wysokość 300mm, a pojemność 123 litry. Komory filtracyjne służą do rozsączania ścieków oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem) lub doczyszczania ścieków (w oczyszczalni z drenazem rozsączającym). W zależności od rodzaju gruntu należy montować tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi wSTWiORB.

1.6.5 Urządzenie do utylizacji osadów ściekowych

Urządzenie musi mieć możliwość zainstalowania urządzenia do utylizacji osadów ściekowych. Urządzenie musi umożliwić zmniejszenie objętości osadów bezpośrednio w miejscu instalacji, a także powinno być zainstalowane na stałe na oczyszczalni oraz powinno ograniczyć konieczność wywożenia osadów z oczyszczalni do częstotliwości wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Wentylacja wysoka

Niezależnie od odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należy wykonać odpowietrzenie elementów oczyszczalni wykonując przy budynku lub wewnątrz pion wentylacji wysokiej. Zakończenie wentylacji wysokiej wyprowadzić ponad połacie dachu oraz co najmniej 60cm powyżej górnej krawędzi okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV DN 110mm. Zastosować końcówkę wywiewną.

Oddzielną wentylację wysoką należy wykonać dla złoża wykorzystując do tego istniejący króciec DN 110mm znajdujący się przy wlocie ścieków. Zakończenie wentylacji wysokiej złoża wyprowadzić ponad połacie dachu oraz co najmniej 60cm powyżej górnej krawędzi okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV DN 110mm. Zastosować końcówkę wywiewną.

1.6.7 Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza w złożu biologicznym należy zastosować kominiek napowietrzający połączony z króćcem wentylacyjnym przy wylocie ścieków z reaktora.

1.6.8 Przepompownię ścieków

Zbiornik przepompowni ścieku oczyszczonego powinien być wykonany z PEHD o średnicy 45-80 cm i wysokości minimalnej 200cm. Zbiornik musi posiadać możliwość dołączenia nadbudowy przedłużającej zbiornik w zależności od posadowienia. Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiadać szczelne połączenie.

Przepompownia ścieku oczyszczonego powinna być uzbrojona w pompę o parametrach jak wyżej bez konieczności posiadania rozdrabniacza.

1.6.9 Studnie chłonne

Górna warstwa filtracyjna studni chłonne o wysokości co najmniej 0,5m powinna być wykonana z tłucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. właściwa warstwa filtracyjna) grubego żwiru gr. 2-32mm. Wysokość drugiej warstwy nie powinna być mniejsza niż 0.5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywą betonową i włazem typu lekkiego) na całej wysokości właściwej warstw filtracyjnej należy wykonać otwory średnicy 20-30mm, służące do odprowadzania ścieków przefiltrowanych. Wokół studni w poszerzonym wykopie należy wykonać jakby przedłużoną warstwę filtracyjną dla złagodzenia wpływu ścieków oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwę filtracyjną należy zabezpieczyć poprzez przykrycie geowłókniną.

1.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwiązaniu urządzeń techniczne są lokalizowane na gruntach właściciela.

1.8 Połączenia wewnątrz obiektowe

Ścieki do osadnika gnilnego należy doprowadzić przewodami kanalizacji ziemnej PVC o średnicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciągu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN 110mm. Poszczególne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: złożo biologiczne, studnie chłonne należy połączyć przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm ułożonymi ze spadkiem 0,5-1,5% zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. Wszystkie przewody kanalizacji ziemnej należy układać na podsypce piaskowej. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych, tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe.

1.9 Zasady montażu zbiorników osadnika gnilnego i złoża biologicznego oraz elementów instalacji kanalizacji zewnętrznej

Ze względu na nieprzepuszczalność gruntu i wysoki poziom wód gruntowych osadnik gnilny i złożo biologiczne należy posadowić na podsypce cementowo-piaskowej 200x80x15cm w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum 100kg na 1m³ piasku, pozwalających na prace montazowe. Zbiornik należy dokładnie wypoziomować. W czasie zakopywania przestrzeń ok. 30cm wokół zbiornikow należy zagęścić, obsypując chudą mieszaną piasku i cementu celem dokładnego wypełnienia profili zewnętrznych. Wraz z postępem zakopywania zbiorniki muszą być napelniane wodą.

Uwaga:

- Ukształtowanie terenu należy wyprofilować sposób umożliwiający zalewanie zbiorników wodami opadowymi,
- Zbiorniki należy obsypać piaskiem stabilizowanym cementem zachowując miąższość kolejnych warstw obsypki nie większą niż 30 cm. Wraz z obsypywaniem zbiorniki należy wypełnić wodą,
- Optymalna głębokość posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (licząc od rzędnej włazów),
- Kable energetyczne należy prowadzić w wykopach przy trasie przewodów kanalizacji sanitarnej,
- Wszelkie zmiany kierunku odchylenia powyżej 30° instalacji kanalizacji zewnętrznej i wcięcia w istniejącą instalację należy dokonać poprzez zastosowanie studzienek rewizyjnych,
- Na przyłączu, za wyjściem z budynku należy zamontować czyszczaki inspekcyjne,
- Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych.

1.10 Zasady eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni ścieków jest w zasadzie bezobsługowa i sprowadza się do:

- Wprowadzenie bioreaktora w celu szybszego zainicjonowania wzrostu mikroorganizmów (tzw. Rozruch oczyszczalni).
- Nie wprowadzanie do ścieków związków toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotyków, produktów ropopochodnych, szmat, włosów itp.,
- Dodatkowego wprowadzenia bioreaktora w przypadku dostania się do ścieków substancji toksycznych (pkt. powyżej),
- Oczyszczanie raz na trzy miesiące filtra doczyszczającego w osadniku gnilnym przy użyciu myjki wysokociśnieniowej.

- Usuwanie raz na roku osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru asenizacyjnego,
- Usuwanie raz na rok osadu z II komory reaktora przy pomocy taboru asenizacyjnego,
- Oczyszczania raz na 5 lat wypełnienia złoża biologicznego poprzez podanie wstecznego strumienia wody przez rurę cyrkulatora.
- Sprawdzenia co 6 miesięcy stanu sprężarki, filtra powietrza, klap przeciwciskowej, pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

- Osad może być kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem wykonania niezbędnych badań. W przeciwnym razie musi być wywożony na składowisko odpadów,
- Dla polepszenia właściwości pracy oczyszczalni oraz zniwelowania uciążliwości zapachowych wskazane jest dodawanie preparatów bakteryjno- enzymatycznych. Przy używaniu bioaktywatora należy dokładnie przestrzegać zaleceń producenta preparatu.

1.11 Wytyczne branżowe

1.11.1 Branża budowlana

Po wykonaniu robót przeprowadzić próby szczelności zbiornika i przewodów. Odbiór końcowy należy dokonać po wykonaniu wszystkich badań przewidzianych dla tych urządzeń. Po pomyślnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego można przystąpić do rozruchu technologicznego na ściekach z kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu należy opracować szczegółową instrukcję bezpiecznej eksploatacji obiektu.

1.11.2 Branża elektryczna

Doprowadzić zasilanie do tablicy elektrycznej dostarczonej przez producenta urządzeń oczyszczalni.

- Ilość odbiorników mocy
 - przepompownia ścieków oczyszczonych $N=0,25\text{ kW}$
 - dmuchawa $N=0,10\text{ kW}$
- Wytyczne projektowe
 - Dmuchawa sterowana za pomocą sterownika czasowego,
 - Pompa do recyrkulacji osadu sterowana ręcznie lub automatycznie,

1.11.3 Branża instalacyjna

Przewody tluczne łączyć za pompą zatapialną za pomocą opasek zaciskowych lub szybkozłączek. Przewody sprężonego powietrza łączące dyfuzor z rozdzielaczem powietrza wykonane za pomocą przewodów elastycznych oraz szybkozłączek lub opasek zaciskowych.

1.12 Uwagi końcowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywać się pod nadzorem autoryzowanego instalatora producenta i być prowadzona według wytycznych technicznych producenta urządzeń.

Całość robót instalacyjno-montażowych wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

2. OBLICZENIA

2.1 Obliczenia dla $RLM \leq 6$

2.1.1 Bilans ilości ścieków

Podstawą do sporządzenia bilansu ścieków są dane i informacje dostarczone przez Inwestora oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyższym przyjęto następujące dane i założenia:

- Ścieki dopływające do oczyszczalni pochodzą z domu mieszkalnego;
- Do obliczenia wydajności oczyszczalni przyjęto średnią równoważną liczbę mieszkańców $RLM = 6$;
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjęto zużycie wody na jednego mieszkańca w ilości $150 \text{ l/d} \cdot \text{M}$;
- Współczynnik dobowej nierównomierności spływu ścieków $N_d = 1,2$
- Współczynnik godzinowej nierównomierności spływu ścieków $N_h = 1,8$
- Ilość ścieków sanitarnych równa jest średniemu zużyciu wody w ciągu doby;

➤ Średnie dobowe zużycie wody w gospodarstwie

$$Q_{dsr} = q_{dsr} \cdot M \quad \text{gdzie: } M = 6 \text{ osób}$$

$$Q_{dsr} = 0,15 \cdot 6 = 0,90 \text{ m}^3/\text{d} \quad \text{gdzie: } q_{dsr} = 0,15 \text{ m}^3/\text{d} \times \text{M}$$

➤ Średnie godzinowe zużycie wody w gospodarstwie

$$Q_{hsr} = \frac{Q_{dsr}}{24} \quad \text{gdzie: } Q_{dsr} = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{hsr} = \frac{0,90}{24} = 0,0375 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$$

➤ Maksymalne dobowe zużycie wody w gospodarstwie

$$Q_{dmax} = Q_{dsr} \cdot N_d \quad \text{gdzie: } Q_{dsr} = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{dmax} = 0,90 \cdot 1,2 = 1,080 \text{ m}^3/\text{d} \quad N_d = 1,2$$

➤ Maksymalne godzinowe zużycie wody w gospodarstwie

$$Q_{hmax} = \frac{Q_{dsr}}{24} \cdot N_d \cdot N_h \quad \text{gdzie: } Q_{dsr} = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{hmax} = \frac{0,90}{24} \cdot 1,2 \cdot 1,8 = 0,081 \text{ m}^3/\text{d} \quad N_h = 1,8$$

2.1.2. Bilans ładunków zanieczyszczeń

- Czas retencji ścieków w osadniku -- $t = 1.5d$
- Współczynnik pojemności czynne -- $n = 1.1$

$$V_{os} = q_{dsr} \cdot n \cdot M \cdot t$$

$$\text{gdzie: } q_{dsr} = 0,15 \text{ m}^3/d \cdot M$$

$$n = 1.1$$

$$V_{os} = 0,15 \cdot 1,1 \cdot 6 \cdot 1,5$$

$$M = 6 \text{ osób}$$

$$t = 1,5d$$

$$V_{os} = 1,485 \text{ m}^3$$

Przyjęto osadnik gnilny o pojemności $Q = 2500 \text{ dm}^3$

2.1.3. Bilans ładunków zanieczyszczeń

Ładunki podstawowy zanieczyszczeń ścieków na dopływie do oczyszczalni przyjęto na podstawie jednakowych ładunków zanieczyszczeń dla gospodarstw domowych.

$$L_{cak} = RLM \cdot L_1 [g/d]$$

- Całkowity ładunek BZT₅:

$$L_{cak} = RLM \cdot L_{BZT5} [g/d]$$

$$\text{gdzie: } RLM = 6 \text{ osób}$$

$$L_{cak} = 6 \cdot 60 = 360 \text{ g/d}$$

$$L_{BZT5} = 60 \text{ gO}_2/\text{Md}$$

- Całkowity ładunek ChZT:

$$L_{cak} = RLM \cdot L_{ChZT} [g/d]$$

$$\text{gdzie: } RLM = 6 \text{ osób}$$

$$L_{cak} = 6 \cdot 120 = 720 \text{ g/d}$$

$$L_{ChZT} = 120 \text{ gO}_2/\text{Md}$$

- Całkowity ładunek ChZT:

$$L_{cak} = RLM \cdot L_{ZO} [g/d]$$

$$\text{gdzie: } RLM = 6 \text{ osób}$$

$$L_{cak} = 6 \cdot 70 = 420 \text{ g/d}$$

$$L_{ZO} = 70 \text{ gO}_2/\text{Md}$$

Wskaźnik zanieczyszczenia	Ładunek jednostkowy L_j	Ładunek całkowity L_{cak}
BZT ₅	60 gO ₂ /Md	360 gO ₂ /d = 0,360 kgO ₂ /d
ChZT	120 gO ₂ /Md	720 gO ₂ /d = 0,720 kgO ₂ /d
Zawiesiny ogólne	70 g/Md	420 g O ₂ /d = 0,420 kg/d

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione ładunki dobowe otrzymuje się następujące stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych:

$$C = \frac{L_{cak}}{Q_{dsr}} [g/m^3]$$

- Stężenie BZT₅ w ściekach surowych:

$$C = \frac{L_{cal}}{Q_{dsr}} = \frac{360}{0,90} = 400 \text{ g/m}^3$$

gdzie: $L_{cal BZT5} = 360 \text{ g/d}$

$$Q_{dsr} = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

- Stężenie ChZT w ściekach surowych:

$$C = \frac{L_{cal}}{Q_{dsr}} = \frac{720}{0,90} = 800 \text{ g/m}^3$$

gdzie: $L_{cal ChZT} = 720 \text{ g/d}$

$$Q_{dsr} = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

- Stężenie BZT₅ w ściekach surowych:

$$C = \frac{L_{cal}}{Q_{dsr}} = \frac{420}{0,90} = 467 \text{ g/m}^3$$

gdzie: $L_{cal ZO} = 420 \text{ g/d}$

$$Q_{dsr} = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

Wskaźnik zanieczyszczenia	Ładunek całkowity $L_{całk}$	Stężenie zanieczyszczenia C
BZT ₅	360 g O ₂ /d = 0,360 kg O ₂ /d	400 g O ₂ /m ³ = 0,400 kg O ₂ /m ³
ChZT	720 g O ₂ /d = 0,720 kg O ₂ /d	800 g O ₂ /m ³ = 0,800 kg O ₂ /m ³
Zawiesiny ogólne	420 g O ₂ /d = 0,420 kg/d	467 g/m ³ = 0,467 kg/m ³

Ze względu na to, że nie wszyscy użytkownicy będą przebywać w domu przez 24 godziny, przyjmuje się zmniejszenie ładunku o 15%, stąd ładunki zanieczyszczeń będą wynosić:

$$L_{BZT5} = 0,360 \cdot 0,85 = 0,306 \text{ [kg O}_2/\text{d]}$$

$$L_{ChZT5} = 0,720 \cdot 0,85 = 0,612 \text{ [kg O}_2/\text{d]}$$

$$L_{BZT5} = 0,420 \cdot 0,85 = 0,357 \text{ [kg O}_2/\text{d]}$$

2.1.4. Skład ścieków surowych

Skład ścieków został ustalony na podstawie przepływu nominalnego $Q_{dsr} = Q_{nom}$ oraz dobowych ładunków zanieczyszczeń.

$$C_{BZT5} = \frac{L_{BZT5}}{Q_{nom}} = \frac{0,306}{0,90} = 0,34 \text{ [kg O}_2/\text{m}^3] = 340 \text{ [g O}_2/\text{m}^3]$$

$$C_{ChZT5} = \frac{L_{ChZT5}}{Q_{nom}} = \frac{0,612}{0,90} = 0,68 \text{ [kg O}_2/\text{m}^3] = 680 \text{ [g O}_2/\text{m}^3]$$

$$C_{BZT5} = \frac{L_{ZO}}{Q_{nom}} = \frac{0,357}{0,90} = 0,397 \text{ [kg O}_2/\text{m}^3] = 397 \text{ [g/m}^3]$$

Stężenie zanieczyszczeń w ściekach surowych przyjęto do dalszych obliczeń zostały przedstawione w tabeli:

Tabela. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych.

Wskaźnik zanieczyszczenia	Ładunek całkowity $L_{całk}$	Stężenie zanieczyszczenia C_0
BZT ₅	306 gO ₂ /d = 0,306 kgO ₂ /d	340 gO ₂ /m ³ = 0,340 kgO ₂ /m ³
ChZT	612 gO ₂ /d = 0,6128 kgO ₂ /d	680 gO ₂ /m ³ = 0,680 kgO ₂ /m ³
Zawiesiny ogólne	357 g/d = 0,357 kgO ₂ /d	397 g/m ³ = 0,397 kg/m ³

2.1.5. Jakość wprowadzanych wód do odbiornika oraz przewidywany stopień redukcji zanieczyszczeń

Przy prawidłowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidłowej eksploatacji oczyszczalni osiągnięcia zostanie wymagana redukcja zanieczyszczeń i uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń przyjęte na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego rozporządzenia dla oczyszczalni o RL.M poniżej 2000 przedstawiono w tabeli.

Tabela. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń.

Nazwa wskaźnika	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika
Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT ₅)	mg O ₂ /l	40
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)	mg O ₂ /l	150
Zawiesiny ogólne	mg/l	50

Tabela. Wymagany procent redukcji zanieczyszczeń

Wskaźnik zanieczyszczeń	Wymagany procent redukcji zanieczyszczeń w oczyszczalniach ścieków
BZT ₅	97%
ChZT	91%
Zawiesiny ogólne	95%

Skład dopływających ścieków z oczyszczalni charakteryzował będzie się następującymi ładunkami zanieczyszczeń.

- Dla BZT₅:
 - Wymagany procent redukcji

$$L_R = L_{cal} \cdot R$$

gdzie: $R=97\%$

$$L_{R.BZT5} = 0,306 \cdot 0,97$$

$$L_{R.BZT5} = 0,306 \text{ kgO}_2/\text{d}$$

$$L_{R.BZT5} = 0,297 \text{ [kg/d]} = 297 \text{ [g/d]}$$

o Ładunek zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych

$$L_{O.BZT5} = L_{BZT5} - L_{R.BZT5}$$

gdzie: $L_{BZT5}=0,306 \text{ kg/d}$

$$L_{R.BZT5} = 0,306 - 0,297$$

$$L_{R.BZT5}=0,297 \text{ kgO}_2/\text{d}$$

$$L_{O.BZT5} = 0,009 \text{ [kg/d]} = 9 \text{ [g/d]}$$

• Dla ChZT

o Wymagany procent redukcji

$$L_R = L_{cal} \cdot R$$

gdzie: $R=91\%$

$$L_{R.ChZT} = 0,612 \cdot 0,91$$

$$L_{R.ChZT} = 0,612 \text{ kgO}_2/\text{d}$$

$$L_{R.ChZT} = 0,557 \text{ [kg/d]} = 557 \text{ [g/d]}$$

o Ładunek zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych

$$L_{O.ChZT} = L_{ChZT} - L_{R.ChZT}$$

gdzie: $L_{ChZT} = 0,612 \text{ kg/d}$

$$L_{O.ChZT} = 0,612 - 0,557$$

$$L_{R.ChZT} = 0,557 \text{ kgO}_2/\text{d}$$

$$L_{O.ChZT} = 0,055 \text{ [kg/d]} = 55 \text{ [g/d]}$$

• Dla Zawiesiny Ogólnej:

o Wymagany procent redukcji

$$L_R = L_{cal} \cdot R$$

gdzie: $R=95\%$

$$L_{R.ZO} = 0,357 \cdot 0,95$$

$$L_{R.ZO} = 0,336 \text{ kgO}_2/\text{d}$$

$$L_{R.ZO} = 0,339 \text{ [kg/d]} = 339 \text{ [g/d]}$$

o Ładunek zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych

$$L_{O.ChZT} = L_{ZO} - L_{R.ZO}$$

gdzie: $L_{ZO} = 0,357 \text{ kg/d}$

$$L_{O.ChZT} = 0,357 - 0,339$$

$$L_{R.ZO} = 0,339 \text{ kgO}_2/\text{d}$$

$$L_{O.ChZT} = 0,018 \text{ [kg/d]} = 18 \text{ [g/d]}$$

Tabela. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.

Wskaźnik zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych	Ładunek zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych	Ładunek zanieczyszczeń zredukowany
BZT ₅	306 gO ₂ /d	9,0 gO ₂ /d	297 gO ₂ /d
ChZT	612 gO ₂ /d	55,0 gO ₂ /d	557 gO ₂ /d
Zawiesiny ogólne	357 g/d	18,0 g/d	339 g/d

Skład dopływających ścieków z oczyszczalni charakteryzował będzie się następującymi ładunkami zanieczyszczeń:

• Stężenie BZT₅ w ściekach oczyszczonych:

$$S_{O.BZT5} = \frac{L_{O.BZT5}}{Q_{nom}}$$

gdzie: $L_{O.BZT5} = 9 \text{ g/d}$

$$Q_{nom} = 0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$S_{O.BZT5} = \frac{9}{0,90} = 10,0 \text{ g/m}^3$$

- Stężenie ChZT w ściekach oczyszczonych:

$$S_{O.BZT5} = \frac{L_{O.ChZT}}{Q_{nom}}$$

gdzie: $L_{O.ChZT}=55 \text{ g/d}$

$$Q_{nom}=0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$S_{O.BZT5} = \frac{55}{0,90} = 61,1 \text{ g/m}^3$$

- Stężenie ChZT w ściekach oczyszczonych:

$$S_{O.BZT5} = \frac{L_{O.ZO}}{Q_{nom}}$$

gdzie: $L_{O.ZO}=18 \text{ g/d}$


$$Q_{nom}=0,90 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$S_{O.BZT5} = \frac{18}{0,90} = 20,0 \text{ g/m}^3$$

Tabela. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.

Wskaźnik zanieczyszczenia	Ładunek zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych	Stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych	Wymagane stężenia ścieków oczyszczonych
BZT ₅	9,0 gO ₂ /d	10,0 gO ₂ /m ³	40 gO ₂ /m ³
ChZT	55,0 gO ₂ /d	61,1 gO ₂ /m ³	150 gO ₂ /m ³
Zawiesiny ogólne	18,0 g/d	20,0 g/m ³	50 g/m ³

Jak wynika z powyższej tabeli, wartości podstawowych wskaźników zanieczyszczeń nie przekraczają dopuszczalnych stężeń w ściekach wprowadzanych do wód określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM poniżej 2000.



MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenia zgłoszenia pracy	Nr zgłoszenia	GC.6440.1307.2018
	Identyfikator	143504_2
	Nazwa	gm. Somienka
	Identyfikator	0027
	Nazwa	Wola Mysłowska
Obiekt ewidencyjny	Numer działki	114/3
Skala mapy	1:500	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	Układ 2000 streła 7
	wysokości	Krajowa 1966
Oznaczenie granic obszaru opracowania	Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 75 ust.3 rozporządzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)	
Oznaczenie i informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie dotyczy	
Informacja o pochodzeniu gleby	W obszarze oznaczonym kolorem żółtym gleba pochodzenia mineralnego.	
GEO SIP ul. 1. 07-201 Wyszków tel. 600-349-742 e-mail: geo-sip@p2.pl 03.07.2018r. Wykonawca Data Osoba uprawniona		



Podkreślam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodetycznych i kartograficznych, których rezultaty zostały oparte na pomiarach wykonanych do celów niniejszego projektu.

Organ prowadzący państwowy urząd geodetyczny i kartograficzny	STAROSTA WYSZKOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału: numer - ogólny administracyjny	143504.2018.1423
Data wykonania operacji technicznej do ewidencji nieruchomości	2018-07-04
Inicjał, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Zofia Mysłowska Eksport danych do formatu GeoJSON

STAROSTWO POWIATOWE
w Wyszkowie
Alja Rzecz 2
07-200 Wyszków
(8)

RYS. 1


Zagospodarowanie terenu
Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków
Skala 1:500

Niniejsze stanowi załącznik
do zgłoszenia
z dnia 12.12.2018
Nr rej. AB 6143-286-2018

Legenda	
	Projektowana linia kanalizacyjna - rys. 3
	Projektowana studnia odwadniająca - rys. 3
	Projektowana linia kanalizacyjna istniejąca - rys. 3
	Projektowana studnia odwadniająca istniejąca - rys. 3
	Projektowana linia graniczna (zob. rys. 3)
	Projektowana linia graniczna (zob. rys. 3)
	Projektowana linia graniczna (zob. rys. 3)

Opis		Data	
Wzrost	Opis	Opis	Opis
Wzrost	Opis	Opis	Opis
Wzrost	Opis	Opis	Opis



ROZWINIĘCIE INSTALACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z
PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH (CZYSTYCH)



STAROSTWO POWIATOWE
w KRAKOWIE
07-20 11 11 11
(6)

Inwestor	Gmina Samianka Samianka, Parcela 16 B 07-203 Samianka	Wzrostek posesi		Data
		Adres Inwestycji	Wzrostek posesi 07-203 Samianka	
Projekt	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Samianka			
Nazwa rym.	Rozwinięcie instalacji oczyszczalni ścieków z przepompownią ścieków oczyszczonych (czystych)			

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA RÓWNOWAŻNYCH LICZB MIESZKAŃCÓW




WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	1	2	3	4
1. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	1.1	1.2	1.3	1.4
2. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	2.1	2.2	2.3	2.4
3. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	3.1	3.2	3.3	3.4
4. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	4.1	4.2	4.3	4.4
5. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	5.1	5.2	5.3	5.4
6. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	6.1	6.2	6.3	6.4
7. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	7.1	7.2	7.3	7.4
8. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	8.1	8.2	8.3	8.4
9. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	9.1	9.2	9.3	9.4
10. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	10.1	10.2	10.3	10.4
11. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	11.1	11.2	11.3	11.4
12. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	12.1	12.2	12.3	12.4
13. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	13.1	13.2	13.3	13.4
14. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	14.1	14.2	14.3	14.4
15. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	15.1	15.2	15.3	15.4
16. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	16.1	16.2	16.3	16.4
17. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	17.1	17.2	17.3	17.4
18. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	18.1	18.2	18.3	18.4
19. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	19.1	19.2	19.3	19.4
20. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	20.1	20.2	20.3	20.4
21. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	21.1	21.2	21.3	21.4
22. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	22.1	22.2	22.3	22.4
23. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	23.1	23.2	23.3	23.4
24. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	24.1	24.2	24.3	24.4
25. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	25.1	25.2	25.3	25.4
26. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	26.1	26.2	26.3	26.4
27. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	27.1	27.2	27.3	27.4
28. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	28.1	28.2	28.3	28.4
29. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	29.1	29.2	29.3	29.4
30. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	30.1	30.2	30.3	30.4
31. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	31.1	31.2	31.3	31.4
32. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	32.1	32.2	32.3	32.4
33. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	33.1	33.2	33.3	33.4
34. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	34.1	34.2	34.3	34.4
35. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	35.1	35.2	35.3	35.4
36. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	36.1	36.2	36.3	36.4
37. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	37.1	37.2	37.3	37.4
38. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	38.1	38.2	38.3	38.4
39. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	39.1	39.2	39.3	39.4
40. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	40.1	40.2	40.3	40.4
41. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	41.1	41.2	41.3	41.4
42. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	42.1	42.2	42.3	42.4
43. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	43.1	43.2	43.3	43.4
44. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	44.1	44.2	44.3	44.4
45. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	45.1	45.2	45.3	45.4
46. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	46.1	46.2	46.3	46.4
47. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	47.1	47.2	47.3	47.4
48. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	48.1	48.2	48.3	48.4
49. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	49.1	49.2	49.3	49.4
50. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	50.1	50.2	50.3	50.4
51. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	51.1	51.2	51.3	51.4
52. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	52.1	52.2	52.3	52.4
53. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	53.1	53.2	53.3	53.4
54. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	54.1	54.2	54.3	54.4
55. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	55.1	55.2	55.3	55.4
56. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	56.1	56.2	56.3	56.4
57. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	57.1	57.2	57.3	57.4
58. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	58.1	58.2	58.3	58.4
59. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	59.1	59.2	59.3	59.4
60. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	60.1	60.2	60.3	60.4
61. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	61.1	61.2	61.3	61.4
62. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	62.1	62.2	62.3	62.4
63. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	63.1	63.2	63.3	63.4
64. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	64.1	64.2	64.3	64.4
65. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	65.1	65.2	65.3	65.4
66. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	66.1	66.2	66.3	66.4
67. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	67.1	67.2	67.3	67.4
68. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	68.1	68.2	68.3	68.4
69. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	69.1	69.2	69.3	69.4
70. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	70.1	70.2	70.3	70.4
71. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	71.1	71.2	71.3	71.4
72. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	72.1	72.2	72.3	72.4
73. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	73.1	73.2	73.3	73.4
74. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	74.1	74.2	74.3	74.4
75. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	75.1	75.2	75.3	75.4
76. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	76.1	76.2	76.3	76.4
77. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	77.1	77.2	77.3	77.4
78. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	78.1	78.2	78.3	78.4
79. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	79.1	79.2	79.3	79.4
80. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	80.1	80.2	80.3	80.4
81. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	81.1	81.2	81.3	81.4
82. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	82.1	82.2	82.3	82.4
83. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	83.1	83.2	83.3	83.4
84. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	84.1	84.2	84.3	84.4
85. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	85.1	85.2	85.3	85.4
86. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	86.1	86.2	86.3	86.4
87. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	87.1	87.2	87.3	87.4
88. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	88.1	88.2	88.3	88.4
89. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	89.1	89.2	89.3	89.4
90. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	90.1	90.2	90.3	90.4
91. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	91.1	91.2	91.3	91.4
92. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	92.1	92.2	92.3	92.4
93. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	93.1	93.2	93.3	93.4
94. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	94.1	94.2	94.3	94.4
95. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	95.1	95.2	95.3	95.4
96. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	96.1	96.2	96.3	96.4
97. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	97.1	97.2	97.3	97.4
98. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	98.1	98.2	98.3	98.4
99. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	99.1	99.2	99.3	99.4
100. WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI	100.1	100.2	100.3	100.4

STAROSTWO POWIATOWE
W WOLĘ MYŚKOWSKĄ
Al. Wolności 114/3
07-500 Wyszki
(6)

Inwestor	Gmina Sambark Sambark Perce 10 B 07-203 Sambark	Miejscowość powiat	Wola Myśkowska Al. Wolności 114/3	Data	06.12.2018
Projekt	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sambark				
Nazwa rpn	Oczyszczalnia ścieków dla równoważnej liczby mieszkańców				Strona 3


PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH (CZYSTYCH)



INWESTYTOR
WYKONAWCA
07-200 Wyszki
(b)

Inwestor	Gmina Sandomierz Sandomierz Pałac 16 B 07-203 Sandomierz	Miejscowość (budynek)	Wola Mysłkowska Dz. nr ew. 114/3	Data	06.12.2018
Projekt	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sandomierz				
Nazwa rym.	Przepompownia ścieków oczyszczonych				
				Makro rym.	4
				Skala rym.	


STUDNIA CHŁONNA ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE TERENU



STAROSTWO POWIATOWE
W WILKOWIE
07-200 Wyszeh
(b)

Inwestor	Gmina Somonka Somonka Powiat 16 8 07-203 Somonka	Wzrostek powoj		Data
		Adres Inwestycji	Wola Młynkowska, Dz. nr ew. 114/3	
Projekt	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somonka			
Nazwa ryn.	Studia chłonne zlokalizowane na poziomie terenu			Strona z 3

STUDNIA KANALIZACYJNA INSPEKCYJNA




STAROSTWO POWIATOWE
w Wyszakowie
Al. Wolności 110
07-200 Wyszaków
(B)

Inwestor	Gmina Somianka Somianka, Poczta 16 8 07-203 Somianka	Właściciel posesji		Data	
		Adres inwestycji	Wola Młyńska, Dł. nr ew. 116/3		
Projekt	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka			06.12.2018	
Nazwa rys.	Studnia kanalizacyjna inspekcyjna			Numer rys.	6
				Budowa rys.	

SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

UKŁAD POŁĄCZENIA DLA SYSTEMU TN-S




UWAGA

1. Tablicę elektryczną wykonać jako metalową lub plastikową, naścienną z drzwiami transparentnymi stopień szczelności IP 65.
2. W tablicy pozostawić rezerwę w ilości min. jednego modułu.
3. Impedancja pętli zwarcia na obwodach odbiorczych nie może przekroczyć 3,8 Ω .
4. Tablica TE powinna być zwrócona w kierunku gdzie użytkownik bez trudu będzie widział lampkę sygnalizacyjną przez drzwi poprawną pracę.
5. Schemat ten należy stosować jedynie gdy w miejscu podłączenia jest istniejący system TN-S.
6. Tablicę TE należy umieścić na wysokości nie mniejszej 0,5 m od poziomu gruntu do dolnej części tablicy TE.

STAROSTWO POWIATOWE
W WYŻEŹCZYNIE
Amelia 7.12.18
07-200 Wyszków
(6)

Inwestor	Gmina Sambronia Sambronia, Poczta 16 0 07-703 Sambronia	Miejsce pracy		Data
		Adres Wieliczka	Ulica Mysłkowska, Dz. nr ew. 114/3	
Projekt	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sambronia			
Nazwa rys.	Schemat zasilania oczyszczalni ścieków Układ połączeń dla systemu TN-S			Numery 7 Skala rys.

RYS 9/8



1. Tablicę elektryczną wykonać jako metalową

lub plastikową, naścienną z
rzwiami transparentnymi
stopień szczelności IP 65.

2. W tablicy pozostawić rezerwę w ilości min. jednego modułu.

3. Impedancja pętli zwarcia na obwodach odbiorczych nie może przekroczyć $3,8 \Omega$.

4. Tablica TE powinna być zwrócona w kierunku

gdzie użytkownik bez trudu będzie
widział lampkę
sygnalizacyjną przez drzwi poprawną
prace.

5. Schemat ten należy stosować jedynie gdy w miejscu podłączenia jest istniejący system TN-C-S.

6. Tablicę TE należy umieścić na wysokości nie mniejszej 0,5 m od poziomu gruntu do dolnej części tablicy TE.

Zamawiający	Zakład Usługowo-Remontowy Samoobrony Państwa 10 8 (71-25) Samobrona	Wykonawca (nazwa)	[REDACTED]	Data
		Adres korespondencyjny	Wielka Młyńska 10a, 25-100, tel. 124/5	
Przebieg	Realizacja umówienia gospodarki budowlanej na terenie gminy Samobrona			
Wzrost 170	Zakaznik wykonany w ramach umowy zawartej na podstawie umowy nr 10-1			Wzrost 170

STATISTICAL PROCEDURE
W. W. & C. C. 1990
07-250 (1) 1990
(9)