

## PRACE KONSERWATORSKIE DLA WNĘTRZA KOŚCIOŁA ORAZ STACJI DROGI KRZYŻOWEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: PRACE KONSERWATORSKIE DLA WNĘTRZA KOŚCIOŁA ORAZ STACJI DROGI KRZYŻOWEJ</b>					
1		<b>KONSERWATORSKIE DLA WNĘTRZA KOŚCIOŁA</b>			
1 d.1	TZKNBK VII I-07	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni ponad 5 m2 - usunięcie tynu ze ścian i sufitów	m2		
		57,86 + 61,20	m2	119,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>119,060</b>
2 d.1	TZKNBK VII -233	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2	m2		
		57,86	m2	57,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,860</b>
3 d.1	TZKNBK VII -239	Oczyszczanie stropów od spodu szczotkami stalowymi - powierzchnia ponad 5 m2	m2		
		61,20	m2	61,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,200</b>
4 d.1	TZKNBK VII -254	Odrzybianie murów z cegły przez trzykrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 - dezynfekcja ścian preparatem dezyfekujący, np Greinplast AG lub o nie gorszych parametrach technicznych	m2		
		57,86	m2	57,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,860</b>
5 d.1	TZKNBK VII -263	Odrzybianie stropów przez trzykrotne powlekanie od spodu preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 - dezynfekcja sufitów preparatem dezyfekujący, np Greinplast AG lub o nie gorszych parametrach technicznych	m2		
		61,20	m2	61,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,200</b>
6 d.1	TZKNBK VII I-63	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o powierzchni do 0.1 m2 bez zeszkrobania starej farby na ścianach	m2		
		57,86	m2	57,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,860</b>
7 d.1	TZKNBK VII I-65	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o powierzchni do 0.1 m2 bez zeszkrobania starej farby na sklepieniach krzyżowych, beczkowych	m2		
		122,4	m2	122,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,400</b>
8 d.1	TZKNBK VII I-151	Czyszczenie ściernie lub chemiczne sklepień cylindrycznych, łuków i arkad - czyszczenie łuków	m2		
		355,59 * 0,5	m2	177,795	
				<b>RAZEM</b>	<b>177,795</b>
9 d.1	TZKNC N-K /XVII t.14-b.2B analogia	Uzupełnienie kształtu obiektu innym materiałem - przedmioty o formach skomplikowanych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze złożonym lub bardzo złożonym; pow. rzeźbiona, zdobiona; stopień trudności - trudny - uzupełnienie form stukatorskich - 3 szt	szt		
		3	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
10 d.1	TZKNBK VII I-13	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. pasami o szerokości do 30 cm	m		
		3 * 6,6	m	19,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,800</b>
11 d.1	TZKNBK VII I-20	Podkład pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem. z zatarciem i zdrapaniem powierzchni na ścianach betonowych o powierzchni do 5 m2	m2		
		17,90	m2	17,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,900</b>

## PRACE KONSERWATORSKIE DLA WNĘTRZA KOŚCIOŁA ORAZ STACJI DROGI KRZYŻOWEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	TZKNBK XV 20	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze	m2		
		1398,37 + 880,80	m2	2 279,170	
				RAZEM	2 279,170
13 d.1	TZKNBK V -269	Rusztowanie rurowe punktowe. Wysokość do 20 m	m2		
		220,2	m2	220,200	
				RAZEM	220,200
2		PRACE KONSERWATORSKIE STACJI DROGI KRZYŻOWEJ			
14 d.2	TZKNC N-K /VI 3/6-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie roztworów żywic sztucznych (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - naprawa stacji drogi krzyżowej	dm2		
		1,20 * 1,60 * 14 * 100 * 0,2	dm2	537,600	
				RAZEM	537,600