

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym -wraz z inwentaryzacją geodezyjną	km		
d.1	0119-03	0.995	km	0.995	
				RAZEM	0.995
2 45112000-5 ROBOTY ZIEMNE					
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-01	Jezdnia główna: 995*4.3 Poszerzenia skrzyżowania: 7.63+6.82	m ²	4278.500	
				14.450	
				RAZEM	4292.950
3	KNNR 6	Warstwy podbudowy zagęszczane mechanicznie, kruszywo naturalne 0/31,50mm o gr.18 cm	m ²		
d.2	0104-01	Jezdnia główna: 995*4.1 Poszerzenia skrzyżowania: 7.32+6.75	m ²	4079.500	
				14.070	
				RAZEM	4093.570
4	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 -4,0MPa, warstwa gr.16 cm	m ²		
d.2	0111-02	Jezdnia główna: 995*4.0 Poszerzenia skrzyżowania: 7.2+6.5	m ²	3980.000	
				13.700	
				RAZEM	3993.700
3 45233120-6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
5	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwowe	m ²		
d.3	1005-07	Jezdnia główna: (995*3.12)*2 Poszerzenia skrzyżowania: (6.12+5.97)*2	m ²	6208.800	
				24.180	
				RAZEM	6232.980
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W, 50/70, KR-1 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.3	0308-01	Jezdnia główna: 995*3.12 Poszerzenia skrzyżowania: 6.12+5.97	m ²	3104.400	
				12.090	
				RAZEM	3116.490
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S, 50/70, KR-1 o grubości 3 cm (warstwa scieralna)	m ²		
d.3	0309-02	Jezdnia główna: 995*3 Poszerzenia skrzyżowania: 5.43+5.33	m ²	2985.000	
				10.760	
				RAZEM	2995.760
4 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm -pobocza	m ²		
d.4	0112-05	995*0.5*2	m ²	995.000	
				RAZEM	995.000
5 45233290-8 Stała organizacja ruchu					
9	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.5	0702-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.5	0702-04	A-7 1 A-30 z tabliczką T0 "zmiana nawierzchni" 1 D-1 2	szt.	1.000	
				1.000	
				2.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.995		
d.1	0119-03	- trasa drogi w terenie równinnym -wraz z inwentaryzacją geodezyjną				
2 45112000-5 ROBOTY ZIEMNE						
2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4292.950		
3	KNNR 6 0104-01	Warstwy podbudowy zagęszczane mechanicznie, kruszywo naturalne 0/31,50mm o gr.18 cm	m ²	4093.570		
4	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 -4,0MPa, warstwa gr.16 cm	m ²	3993.700		
3 45233120-6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwowe	m ²	6232.980		
6	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W, 50/70, KR-1 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	3116.490		
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S, 50/70, KR-1 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2995.760		
4 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
8	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm -pobocza	m ²	995*0.5*2 = 995.000		
5 45233290-8 Stała organizacja ruchu						
9	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4		
10	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	4.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: